

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（A 2）基礎工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	172日間	自	令和 8年 9月 8日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（A2）基礎工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	78,495,022			
橋台工	式	1	68,650,410			
作業土工	式	1	9,899,736	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
場所打杭工	式	1	58,750,674	場所打杭	8	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				シラス；		
				土砂等運搬	1	式
応急処理工	式	1	5,978,300	軟岩；		
応急処理作業工	式	1	2,480,350	特殊作業員	180	時間
				普通作業員	200	時間
				運転手(一般)	100	時間
				運転手(特殊)	100	時間
				ライトバン[カブリオンエンジン駆動]運転	50	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	50	時間
				通称2t積級；		
				バックホウ(クローラ型)運転	50	時間
				バケット容量0.28m3；		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	50	時間

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（A2）基礎工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バケツ容量0.5m ³ ；		
				土のう	100	枚
				62×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	10	袋
応急処理事業工	式	1	3,497,950	袋物(30kg)；		
				特殊作業員	180	時間
				普通作業員	200	時間
				運転手(一般)	100	時間
				運転手(特殊)	100	時間
				ライトバン[ガソリンエンジン駆動]運転	50	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	50	時間
				通称2t積級；		
				バックホウ(クローラ型)運転	50	時間
				バケツ容量0.28m ³ ；		
				ホイールローダ(トラクタ型)運転	50	時間
				バケツ容量0.5m ³ ；		
				土のう	100	枚
				62×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	10	袋
仮設工	式	1	3,866,312	袋物(30kg)；		
工事用道路工	式	1	3,465,512	掘削	1,400	m ³
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				敷砂利	576	m ²
				改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；		
交通管理工	式	1	400,800	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路西ヶ迫橋下部工（A2）基礎工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	78,495,022	
共通仮設費	式	1	14,799,230	
共通仮設費	式	1	6,471,230	
運搬費	式	1	5,756,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	651,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,328,000	
純工事費	式	1	93,294,252	
現場管理費	式	1	27,866,000	
工事原価	式	1	121,160,252	
一般管理費等	式	1	21,729,748	
工事価格	式	1	142,890,000	