

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市郷之原町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	169日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	35, 102, 067		
舗装工		式	1	31, 186, 046		
切削オーバーレイ工		式	1	30, 507, 346	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚50mm ;	3, 450 m2
					切削オーバーレイ (夜間作業) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚50mm ;	4, 400 m2
					殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ;	47 m3
					殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ;	126 m3
					殻運搬(路面切削) (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	220 m3
					殻処分 アスファルト殻(切削) ;	173 m3
					殻処分 (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	220 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	678, 700	クラック防止シート ガラス基材 幅50cm ;	300 m
					クラック防止シート (夜間作業) ガラス基材 幅50cm ;	200 m
区画線工		式	1	1, 860, 021		
区画線工		式	1	1, 860, 021	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	900 m
					溶融式区画線	1, 000 m

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(夜間作業) 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間作業) 溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線(黄) 30cm；	250

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,777,000	
純工事費	式	1	41,557,297	
現場管理費	式	1	14,932,000	
工事原価	式	1	103,028,152	
一般管理費等	式	1	17,541,848	
工事価格	式	1	120,570,000	

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	9,658,175			
舗装工		式	1	7,277,375			
切削オーバーレイ工		式	1	7,132,575	切削オーバーレイ (夜間作業) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ Asホ リマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm ;	1,500	m2
					殻運搬(路面切削) (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	75	m3
					殻処分 (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	75	m3
アスファルト舗装補修工		式	1	144,800	クラック防止シート (夜間作業) ガラス基材 幅50cm ;	100	m
区画線工		式	1	777,600			
区画線工		式	1	777,600	溶融式区画線 (夜間作業) 溶融式手動 実線(白) 20cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	1,200	m
仮設工		式	1	1,603,200			
交通管理工		式	1	1,603,200	交通誘導警備員 (夜間作業)	1	式
直接工事費		式	1	9,658,175			
共通仮設費		式	1	2,338,000			
共通仮設費		式	1	280,000			

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	163, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	117, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 058, 000	
純工事費	式	1	11, 996, 175	
現場管理費	式	1	5, 286, 000	
工事原価	式	1	17, 282, 175	

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	17,297,680			
舗装工		式	1	13,959,760			
切削オーバーレイ工		式	1	13,670,160	切削オーバーレイ (夜間作業) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ Asホ リマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm ;	2,880	m2
					殻運搬(路面切削) (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	64	m3
					殻運搬(路面切削) (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	80	m3
					殻処分 (夜間作業) アスファルト殻(切削) ;	144	m3
アスファルト舗装補修工		式	1	289,600	クラック防止シート (夜間作業) ガラス基材 幅50cm ;	200	m
区画線工		式	1	933,120			
区画線工		式	1	933,120	溶融式区画線 (夜間作業) 溶融式手動 実線(白) 20cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	1,440	m
仮設工		式	1	2,404,800			
交通管理工		式	1	2,404,800	交通誘導警備員 (夜間作業)	1	式
直接工事費		式	1	17,297,680			
共通仮設費		式	1	3,604,000			

積算内訳書

工事名	R 8 鹿屋管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	347, 000	
運搬費	式	1	163, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	184, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 257, 000	
純工事費	式	1	20, 901, 680	
現場管理費	式	1	8, 355, 000	
工事原価	式	1	29, 256, 680	