積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　大隅河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　177日間　　自　令和 8年10月 6日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	24,537,117			
道路土工	式	1	45,250			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	45,250	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25（20）（高炉）厚10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	10	m2
舗装工	式	1	451,041			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	70,256	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	16 16	m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	367,815	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道平均運搬距離12.5km以下； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 旭信（株）；	100 5 5	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	12,970	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 幅50cm；	10	m
排水構造物工	式	1	805,237			
作業土工	式	1	88,597	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離27.0km以下； 整地	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	716,640	落蓋側溝 縦断用 内幅30cm 内高30cm L=2000mm；	20	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 落蓋側溝300用 T-25 L=500mm；	40	枚
縁石工	式	1	107,800			
縁石工	式	1	107,800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 本体部 両面R A型 L=2000mm；	10	m
防護柵工	式	1	124,100			
防止柵工	式	1	124,100	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	10	m
標識工	式	1	433,100			
大型標識工	式	1	433,100	標識板 2.0m2以上 案内標識 耐食ｱﾙﾐ板2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 1.5×2.8；	1	枚
道路付属施設工	式	1	755,515			
境界工	式	1	34,200	境界鋲 40×100×2 足付き 10枚以上30枚未満；	10	枚
道路付属物工	式	1	656,883	発動発電機基礎 21-8-40(高炉) 4.45×1.55×1.25；	1	箇所
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	64,432	ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP50×1条 難燃FEP50×2条；	5	m
現場塗装工	式	1	9,569,347			
内装応急塗装工	式	1	9,569,347	ﾄﾝﾈﾙ内装ﾀｲﾙﾊﾟﾈﾙ応急塗装 (夜間作業) 下地処理1回 上塗1回 ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ；	2,807	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	2,160,200			
漏水対策工	式	1	1,054,982	線導水(導水樋工) (夜間作業) 幅300型；	39	m
表面保護工	式	1	1,105,218	はつり落とし (夜間作業) ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化防止含む 平均厚30mm； はく落防止 (夜間作業) 可視繊維ｼｰﾄ；	0.02 34	m2 m2
応急処理工	式	1	269,380			
応急処理作業工	式	1	269,380	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 通称2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](一般運転手含む) ； ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3[標準](特殊運転手含む)；	10 10 10 10 10	時間 時間 時間 時間 時間
構造物撤去工	式	1	3,308,547			
防護柵撤去工	式	1	9,233	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 現場発生品運搬 転落防止柵 片道運搬距離14.0km以下；	10 1	m 式
標識撤去工	式	1	37,488	標識撤去 現場発生品運搬 案内標識板 片道運搬距離14.0km以下；	1 1	基 式
既設内装板撤去工	式	1	3,096,862	ﾄﾝﾈﾙ内装ﾀｲﾙﾊﾟﾈﾙ撤去 (夜間作業) ﾀｲﾙ直張り ； 廃材運搬 (夜間作業)	1,403 13	m2 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾀｲﾙ殻；		
				廃材処分	13	m3
				（夜間作業）		
				ﾀｲﾙ殻；		
構造物取壊し工	式	1	63,026	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	3	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	2	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
構造物取壊し工	式	1	69,861	舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚40mm；		
				舗装版破砕(小規模)	23	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm；		
				殻運搬	0.9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				殻処分	0.9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
運搬処理工	式	1	32,077	殻運搬	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道平均運搬距離14.4km以下		
				；		
				殻運搬	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道平均運搬距離14.4km以下		
				；		
				殻処分	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)ｼｰﾄｯｸ鹿屋工場；		
				殻処分	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)ｼｰﾄｯｸ鹿屋工場；		
仮設工	式	1	6,507,600			
交通管理工	式	1	6,507,600	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				（夜間作業）		
直接工事費	式	1	24,537,117			

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	3,841,230			
共通仮設費	式	1	460,230			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	254,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,381,000			
純工事費	式	1	28,378,347			
現場管理費	式	1	13,448,000			
工事原価	式	1	93,723,231			
一般管理費等	式	1	16,276,769			
工事価格	式	1	110,000,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	18,619,417			
道路土工	式	1	1,929,198			
掘削工	式	1	167,316	人力積込 土砂； 人力運搬 20m以下；	1 1	式 式
法面整形工	式	1	1,421,400	法面整形(切土部) 現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	920	m2
残土処理工	式	1	340,482	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
法面工	式	1	14,298,760			
法枠工	式	1	14,298,760	簡易吹付法枠 [ｲｰｼﾞｰｼｪﾙﾌ工法] b350×h150 枠間隔1.5m×1.5m 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付(t=7cm 短繊維補強材配合)；	916	m2
構造物撤去工	式	1	10,990			
運搬処理工	式	1	10,990	廃材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類； 廃材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類；	1 0.1	台 m3
仮設工	式	1	2,380,469			
足場工	式	1	1,605,569	単管足場	1	式
交通管理工	式	1	774,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	18,619,417			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	3,032,000	
共通仮設費	式	1	204,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	204,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,828,000	
純工事費	式	1	21,651,417	
現場管理費	式	1	10,713,000	
工事原価	式	1	32,364,417	

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	11,869,467			
排水構造物工	式	1	1,478,907			
側溝工	式	1	283,620	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 水路用 幅30cm 高さ30cm ;	6	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 水路用 幅60cm 高さ60cm ;	7	m
管渠工	式	1	1,022,517	地上露出排水管 波状管 管径500mm ;	17	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	81,960	現場打ち集水桝 現場打材 内寸600×600×650 18-8-25(20)(高炉) ;	1	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 内寸600×600用 T-2 並目 ;	1	枚
地下排水工	式	1	90,810	地下排水 (縦断管) 波状管 管径150mm(有孔管) C-40 ;	7	m
				地下排水 (横断管) 波状管 管径150mm(無孔管) C-40 ;	8	m
擁壁工	式	1	5,531,609			
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	5,531,609	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 鋼製ﾕﾆｯﾄ ;	82	m2
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 樹脂系 ;	433	m2
				まき出し･敷均し、締固め	330	m3
				基盤排水層 C-40 ;	121	m3
				排水ﾏｯﾄ 厚30mm 幅250mm ;	12	m
仮設工	式	1	4,858,951			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	4,508,251	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 工事用道路盛土 2.5m未満； 工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満； 法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 敷厚 100mm； 掘削 (復旧) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 工事用道路盛土 (復旧) 2.5m未満； 土砂等運搬 (復旧) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 (復旧) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	40 350 110 80 500 1 1 453 500 40 1 1 	m3 m3 m3 m2 m2 式 式 m2 m3 m3 式 式
交通管理工	式	1	350,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	11,869,467			
共通仮設費	式	1	1,653,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	143,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	143,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,510,000	
純工事費	式	1	13,522,467	
現場管理費	式	1	6,010,000	
工事原価	式	1	19,532,467	