積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　大隅河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　180日間　　自　　令和 8年10月 3日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	21,471,268			
道路土工	式	1	237,050			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	237,050	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25（20）（高炉）厚10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	50	m2
舗装工	式	1	782,480			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	717,630	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚50mm；	200	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道平均運搬距離13.5km以下；	10	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)（有)上津砕石；	10	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	64,850	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 幅50cm；	50	m
排水構造物工	式	1	804,637			
作業土工	式	1	88,597	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離35.0km以下；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
側溝工	式	1	716,040	落蓋側溝 縦断用 内幅30cm 内高30cm L=2000mm；	20	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 落蓋側溝300用 T-25 L=500mm；	40	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	215,200			
縁石工	式	1	215,200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 本体部 両面R A型 L=2000mm；	20	m
防護柵工	式	1	620,500			
防止柵工	式	1	620,500	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
標識工	式	1	1,236,300			
大型標識工	式	1	1,236,300	標識板 2.0m2以上 案内標識 耐食ｱﾙﾐ板2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 1.5×2.8；	3	枚
区画線工	式	1	35,057			
区画線工	式	1	35,057	溶融式区画線 溶融式手動 実線（白） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	50	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線（黄） 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	25	m
道路付属施設工	式	1	95,700			
境界工	式	1	95,700	境界鋲 40×100×2 足付き 30枚以上；	30	枚
構造物補修工	式	1	16,173,280			
断面修復工	式	1	16,173,280	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 4m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	4	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	4	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	364,140			
応急処理作業工	式	1	364,140	土木一般世話役	10	時間
				特殊作業員	20	時間
				普通作業員	30	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10	時間
				通称2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](一般運転手含む)		
				；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	10	時間
				ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3[標準](特殊運転手含む)；		
構造物撤去工	式	1	218,124			
防護柵撤去工	式	1	41,439	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	50	m
				現場発生品運搬	1	式
				転落防止柵 片道平均運搬距離2.0km以下；		
標識撤去工	式	1	85,882	標識撤去	3	基
				現場発生品運搬	1	式
				案内標識板 片道平均運搬距離2.0km以下；		
構造物取壊し工	式	1	63,026	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	3	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	2	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	27,777	殻運搬	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道平均運搬距離14.4km以下		
				；		
				殻運搬	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道平均運搬距離14.4km以下		
				；		
				殻処分	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)上津砕石；		
				殻処分	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (有)上津砕石；		
仮設工	式	1	688,800			

積算内訳書

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	688,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	21,471,268			
共通仮設費	式	1	3,533,230			
共通仮設費	式	1	435,230			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	229,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,098,000			
純工事費	式	1	25,004,498			
現場管理費	式	1	12,092,000			
工事原価	式	1	84,353,958			
一般管理費等	式	1	14,526,042			
工事価格	式	1	98,880,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	15,625,170			
排水構造物工	式	1	1,596,396			
作業土工	式	1	251,058	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
排水工	式	1	1,345,338	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25（20）（高炉）厚5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無；	70 84	m m2
防護柵工	式	1	485,988			
防止柵工	式	1	485,988	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （撤去・再設置） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 柵高 1.5m； 金網・支柱(立入防止柵) （撤去・再設置） 柵高 1.5m 支柱間隔 2m；	35 69	基 m
法面工	式	1	11,867,534			
法面吹付工	式	1	505,540	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 厚7cm；	70	m2
老朽化ﾓﾙﾀﾙ補修補強工	式	1	11,361,994	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 増厚7cm 補強鉄筋 L=600mm 1本/2m2； 背面空洞注入 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(高性能減水剤(非AE)含む；	668 5	m2 m3
道路清掃工	式	1	224,577			
排水施設清掃工	式	1	224,577	側溝清掃(人力) 無蓋；	200	m

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				人力運搬 　20m以下； 整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
構造物撤去工	式	1	992,371			
構造物取壊し工	式	1	620,570	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 人力施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 人力施工； 吹付法面取壊し 　集積積込無 人力施工；	3 4 90	m3 m3 m2
運搬処理工	式	1	371,801	人力運搬 　20m以下； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 　ﾓﾙﾀﾙ殻(ﾗｽ有り)； 廃材運搬 　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　ﾓﾙﾀﾙ殻(ﾗｽ有り)； 廃材処分 　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類；	1 3 4 7 1 3 4 7 0.3	式 m3 m3 m3 台 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	458,304			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
足場工	式	1	286,104	単管足場	1	式
交通管理工	式	1	172,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	15,625,170			
共通仮設費	式	1	3,314,932			
共通仮設費	式	1	765,932			
準備費	式	1	509,300	木根等処分費	1	式
役務費	式	1	78,632	借地料	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	178,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,549,000			
純工事費	式	1	18,940,102			
現場管理費	式	1	9,572,000			
工事原価	式	1	28,512,102			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	10,118,358			
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	1,741,600			
漏水対策工	式	1	1,741,600	線導水(導水樋工) 幅300型 300mm以下；	80	m
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	5,533,108			
ひび割れ補修工	式	1	2,009,000	低圧注入工法 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長 100m ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種；	1	ﾄﾝﾈﾙ
断面修復工	式	1	3,524,108	左官工法 1ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積 0.5m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1 0.5	ﾄﾝﾈﾙ m3
構造物撤去工	式	1	2,350			
運搬処理工	式	1	2,350	殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.5	m3
仮設工	式	1	2,841,300			
交通管理工	式	1	2,841,300	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	10,118,358			
共通仮設費	式	1	2,034,000			
共通仮設費	式	1	126,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	126,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,908,000			
純工事費	式	1	12,152,358			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８大隅管内構造物補修外（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	6,593,000	
工事原価	式	1	18,745,358	