

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市鶴川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 8年 7月10日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	72,342,088		
道路土工	式	1	42,160,955		
掘削工 (ICT)	式	1	2,062,720	掘削 (ICT)	3,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				押土 (ルース)	3,200 m3
路体盛土工	式	1	179,100	土砂 5,000m3未満；	
				路体 (築堤) 盛土	30 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工 (ICT)	式	1	32,713,854	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	30,600 m3
				土砂等運搬	31,050 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	31,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				排水材設置 (水平排水層)	286 m
路床盛土工	式	1	18,754	排水材設置 (基盤排水層)	75 m3
				路床盛土	2 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	3 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	5 m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	813,715	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	5 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				路床盛土 (ICT)	690 m3
				土砂等運搬	770 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,192,411	積込 (ルース)	770 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	710 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,220 m2
				法面締固め有り；	

積算内訳書

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	680	m2
防草コンクリート	式	1	4,180,401	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無し；	812	m2
地盤改良工	式	1	7,904,900			
自走式土質改良工	式	1	7,904,900	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系 固化材（粉じん抑制型）；	3,000	m3
法面工	式	1	3,458,758			
植生工	式	1	3,458,758	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満； 人工張芝 ネット付；	460 1,220	m2 m2
排水構造物工	式	1	13,579,965			
作業土工	式	1	719,489	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	7,105,251	プレキャストU型側溝 300×300(水路用)； プレキャストU型側溝 300×300(道路用)； プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用)； 側溝蓋 (U型側溝) 300用(道路用 コンクリート蓋)； 側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用 防音蓋) T-25；	25 16 171 33 308	m m m 枚 枚

積算内訳書

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 （落蓋側溝） 300用（縦断用 集水蓋） T-25 ；	34 枚
管渠工	式	1	9,970	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm ；	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	386,300	現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋） 500×500×500 現場打材 18-8-25（高炉） 法面 作業補正無 ；	2 箇所
				現場打ち集水桝 （鋼製蓋） 500×500×500-1 現場打材 18-8-25（高炉） 法 面作業補正無 ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （鋼製蓋） 500×500×500-2 現場打材 18-8-25（高炉） 法 面作業補正無 ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 （鋼製蓋） 500×500×500-3 現場打材 18-8-25（高炉） 法 面作業補正無 ；	1 箇所
				蓋（縞鋼板蓋） 500×500用（600×600×3.2） ；	2 枚
				蓋（鋼製蓋） 500×500用 T-25 並目 ；	3 枚
				小段排水 側溝（水路用） 内幅 300mm 内高 300mm ；	93 m
				縦排水 側溝（水路用） 内幅 300mm 内高 300mm ；	8 m
排水工	式	1	5,358,955	縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2 ；	5 枚
				張りコンクリート （小段排水） 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 ；	485 m2

積算内訳書

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート （縦排水） 18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無；	8	m2
舗装工	式	1	1,697,436			
アスファルト舗装工	式	1	1,697,436	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満 ； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	468	m2
防護柵工	式	1	394,740			
路側防護柵工	式	1	394,740	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；	34	m
道路付属施設工	式	1	171,680			
境界工	式	1	171,680	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	16	本
応急処理工	式	1	1,426,920			
応急処理作業工	式	1	1,426,920	応急処理作業	1	式
構造物撤去工	式	1	672,143			
構造物取壊し工	式	1	492,683	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	3	m3
運搬処理工	式	1	179,460	殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）； 殻運搬 アスファルト殻；	3	m3
					33	m3

積算内訳書

工事名	鹿児島3号堂満山地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	3	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	33	m3
仮設工	式	1	874,591			
仮水路工	式	1	540,591	床掘り 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
				仮排水溝 18-8-40(高炉) t=5cm；	153	m
交通管理工	式	1	334,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,342,088			
共通仮設費	式	1	18,100,689			
共通仮設費	式	1	10,617,689			
準備費	式	1	8,792,664	伐採	1	式
				木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,218,025	六価クロム溶出試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	607,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,483,000			
純工事費	式	1	90,442,777			
現場管理費	式	1	26,893,000			
工事原価	式	1	117,335,777			

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号堂満山地区改良（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	21,054,223	
工事価格	式	1	138,390,000	