

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号亀割峠防災敷根地区地盤改良（その6）工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	227日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区地盤改良（その６）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	64,808,341		
道路土工	式	1	2,745,311		
掘削工	式	1	204,510	掘削	510 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,125,908	路体(築堤)盛土	320 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	360 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	360 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	1,414,893	整地	510 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	510 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	60,626,300		
固結工(ICT)	式	1	60,626,300	スラリー攪拌(ICT)	78 本
				(二軸施工(変位低減))	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18m	
				長さ(杭長) 17.5m；	
				スラリー攪拌(ICT)	17 本
				(二軸施工(変位低減))	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5m	
				長さ(杭長) 18m；	
				スラリー攪拌(ICT)	12 本
				(二軸施工(変位低減))	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19m	
				長さ(杭長) 18.5m；	
応急処理工	式	1	356,730		
応急処理作業工	式	1	356,730	応急処理作業	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号亀割峠防災敷根地区地盤改良（その６）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,080,000	
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	64,808,341	
共通仮設費	式	1	17,844,800	
共通仮設費	式	1	11,253,800	
運搬費	式	1	9,539,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,157,800	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,591,000	
純工事費	式	1	82,653,141	
現場管理費	式	1	24,826,000	
工事原価	式	1	107,479,141	
一般管理費等	式	1	19,560,859	
工事価格	式	1	127,040,000	