

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 鹿児島3号浜田橋下部工（A2）基礎工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県薩摩川内市湯田町浜田地先    |

## 2. 工事内容

- |          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 鹿児島国道事務所   | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 |                                |
| 3) 工 期   | 232日間      | 自 令和 8年 7月10日<br>至 令和 9年 2月26日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

|            |                        |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------|------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 鹿児島 3 号浜田橋下部工（A 2）基礎工事 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 橋梁下部       |                        | 式   | 1   | 80, 122, 681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 橋台工        |                        | 式   | 1   | 78, 037, 305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 場所打杭工      |                        | 式   | 1   | 78, 037, 305 | 場所打杭 16 本<br>杭径 2000mm 杭長(設計長) 12m ;<br>掘削 430 m3<br>土砂 オープソカット 押土無 障害有 5, 000m3未満 ;<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 ;<br>整地 430 m3<br>残土受入れ地での処理 ;<br>整地 1 式<br>残土受入れ地での処理 ;<br>土砂等運搬 430 m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 1 式<br>軟岩 ;<br>コンクリート構造物取壊し 1 式<br>無筋構造物 機械施工 ;<br>殻運搬 1 式<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分 1 式<br>コンクリート殻(無筋) ; |  |
| 応急処理工      |                        | 式   | 1   | 35, 673      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 応急処理作業工    |                        | 式   | 1   | 35, 673      | 応急処理作業 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 仮設工        |                        | 式   | 1   | 2, 049, 703  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 土留・仮締切工    |                        | 式   | 1   | 24, 105      | 大型土のう 1 式<br>製作・設置 丸型 φ110×108cm ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## 積算内訳書

| 工事名          | 鹿児島 3 号浜田橋下部工（A 2）基礎工事 |     |             |                                |
|--------------|------------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                        |
|              |                        |     |             | 大型土のう 1 式<br>撤去 丸型 φ110×108cm； |
| 作業ヤード整備工     | 式                      | 1   | 1,593,598   | ヤード造成 1 式                      |
| 交通管理工        | 式                      | 1   | 432,000     | 交通誘導警備員 1 式                    |
| 直接工事費        | 式                      | 1   | 80,122,681  |                                |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 14,929,225  |                                |
| 共通仮設費        | 式                      | 1   | 6,477,225   |                                |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 5,759,000   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式               |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 64,225      | 道路施設基本データ作成費用 1 式              |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 654,000     |                                |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 8,452,000   |                                |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 95,051,906  |                                |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 28,315,000  |                                |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 123,366,906 |                                |
| 一般管理費等       | 式                      | 1   | 22,073,094  |                                |
| 工事価格         | 式                      | 1   | 145,440,000 |                                |
|              |                        |     |             |                                |