

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号水引地区改良（その5）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市水引町水引地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号水引地区改良（その5）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	46,769,730		
道路土工		式	1	28,114,764		
掘削工		式	1	6,949,737	掘削	11,870 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上；	
					土砂等運搬	180 m3
					軟岩；	
					押土(ルース)	4,700 m3
					土砂 5,000m3未満；	
					積込(ルース)	5,500 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		式	1	2,966,667	掘削(ICT)	7,600 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3	
					未満；	
					押土(ルース)	130 m3
					土砂 5,000m3未満；	
路体盛土工(ICT)		式	1	3,402,226	路体(築堤)盛土(ICT)	7,600 m3
					排水材設置(水平排水層)	52 m
					排水材設置(基盤排水層)	106 m3
法面整形工		式	1	4,567,360	法面整形(切土部)	1,120 m2
					現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,331,794	法面整形(切土部)(ICT)	790 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(切土部)(ICT)	10 m2
					軟岩I；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	630 m2
					法面締固め有り；	
防草コンクリート		式	1	732,908	張りコンクリート	148 m2
					18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
残土処理工		式	1	8,164,072	整地	12,800 m3
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	7,460 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	鹿児島3号水引地区改良（その5）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 軟岩；	5,340	m3
法面工	式	1	9,887,662			
植生工	式	1	9,887,662	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 人工張芝 ネット付；	1,600 380	m2 m2
排水構造物工	式	1	6,690,946			
作業土工	式	1	297,322	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	1,273,980	プレキャストU型側溝 300×300(水路用)；	102	m
集水桝・マンホール工	式	1	196,470	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-1 18-8-25(高炉) 法面作業補正 無； 現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-2 18-8-25(高炉) 法面作業補正 無； 蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	2 1 3	箇所 箇所 枚
排水工	式	1	1,317,300	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水蓋	88 12 5	m m 枚

積算内訳書

工事名	鹿児島3号水引地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縞鋼板 400×600×3.2；	
防草コンクリート	式	1	3,605,874	張りコンクリート （小段排水） 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	421 m2
				張りコンクリート （縦排水） 18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無；	12 m2
道路付属施設工	式	1	203,870		
境界工	式	1	203,870	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	19 本
応急処理工	式	1	356,730		
応急処理作業工	式	1	356,730	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	1,515,758		
工事用道路工	式	1	29,400	工事用道路盛土 4.0m以上；	200 m3
作業土工	式	1	328,180	床掘り（掘削） 軟岩；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				基面整正	1 式
				積込（ルーズ） （破砕片除去） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 式
				積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号水引地区改良（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
仮水路工	式	1	868,678	仮排水溝 18-8-40(高炉) t=5cm； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	304 m 2 m2
交通管理工	式	1	289,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	46,769,730		
共通仮設費	式	1	11,859,552		
共通仮設費	式	1	6,921,552		
運搬費	式	1	830,100	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	4,451,227	伐採 木根等処分費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	430,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,938,000		
純工事費	式	1	58,629,282		
現場管理費	式	1	17,922,000		
工事原価	式	1	76,551,282		
一般管理費等	式	1	14,528,718		
工事価格	式	1	91,080,000		