

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その7）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 8年 9月24日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	46,516,623		
道路土工	式	1	26,871,396		
掘削工 (ICT)	式	1	7,113,630	掘削 (ICT)	18,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	2,800 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	194,985	法面整形 (切土部) (ICT)	210 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	19,562,781	整地	15,500 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	5,690 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	9,810 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
排水構造物工	式	1	769,823		
地下排水工	式	1	769,823	地下排水	39 m
				据付 波状管 シングル構造 呼径150mm ;	
				地下排水	43 m
				据付 波状管 シングル構造 呼径200mm ;	
				地下排水	9 m
				据付 波状管 シングル構造 呼径300mm ;	
				吸出し防止材	190 m2
				長繊維ポリエステル系 不織布 厚2.0～2.1mm ;	
				ふとんかご	4 m
				階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm ;	
応急処理工	式	1	10,683,900		
応急処理作業工	式	1	10,683,900	応急処理作業	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	8,191,504		
工事用道路工	式	1	217,143	敷砂利 再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；	690 m2
仮水路工	式	1	3,095,750	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 基面整正 整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 仮排水溝 18-8-40(高炉) t=5cm； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 仮設排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 φ700(半割管) シングル 構造(露出管)； 暗渠排水管 (仮設排水管) 波状管 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造) φ900；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 44 m 0.3 m2 21 m 32 m
作業ヤード整備工	式	1	3,375,611	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 押土(ルーズ) 土砂 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	60 m3 60 m3 30 m3 50 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,600	m3
				路床盛土 4.0m以上；	680	m3
				法面整形(切土部) 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	60	m2
				大型土のう 耐候性土のう 丸型φ110×110cm 長期仮設(3年))対応；	276	袋
交通管理工	式	1	1,503,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	46,516,623			
共通仮設費	式	1	8,445,459			
共通仮設費	式	1	3,500,459			
準備費	式	1	2,411,234	伐採 木根等処分費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	662,225	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	427,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,945,000			
純工事費	式	1	54,962,082			
現場管理費	式	1	16,862,000			
工事原価	式	1	71,824,082			
一般管理費等	式	1	13,735,918			

積算内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	85,560,000	