

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区地盤改良（その1）工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	122日間	自 令和 8年10月28日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区地盤改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	78,872,690	
地盤改良工	式	1	77,341,900	
固結工	式	1	77,341,900	スラリー攪拌(単軸施工(変位低減型)) (硬質地盤対応) 20 本 セメント系固化材(一般軟弱土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 6.9m 長さ(杭長) 2.9m ; スラリー攪拌(単軸施工(変位低減型)) (硬質地盤対応) 40 本 セメント系固化材(一般軟弱土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 7.6m 長さ(杭長) 3.6m ; スラリー攪拌(単軸施工(変位低減型)) (硬質地盤対応) 40 本 セメント系固化材(一般軟弱土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 9.4m 長さ(杭長) 5.4m ; スラリー攪拌(単軸施工(変位低減型)) (硬質地盤対応) 40 本 セメント系固化材(一般軟弱土用) 杭径 2000mm 長さ(打設長) 11.0m 長さ(杭長) 7.0m ; スラリープラント現場内移設 1 式 汚泥処理 1 式
応急処理工	式	1	356,130	
応急処理事業工	式	1	356,130	応急処理事業 1 式
仮設工	式	1	1,174,660	
汚濁防止工	式	1	537,760	汚濁防止フェンス 160 m 設置・撤去 垂下型 連続ポートφ400 H=2.0m(＃50 0) 支給品 ;
交通管理工	式	1	636,900	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区地盤改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	78,872,690	
共通仮設費	式	1	16,821,800	
共通仮設費	式	1	10,093,800	
運搬費	式	1	9,539,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	547,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,728,000	
純工事費	式	1	95,694,490	
現場管理費	式	1	24,955,000	
工事原価	式	1	120,649,490	
一般管理費等	式	1	18,190,510	
工事価格	式	1	138,840,000	