積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事
工事地名	鹿児島県日置市伊集院町下神殿地内

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　鋼橋架設工事
３）　工　　期　　319日間　　自　　令和 8年10月20日
　　至　　令和 9年 9月 3日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	3,422,256			
工場製作工	式	1	1,847,246			
横断歩道橋製作工	式	1	757,150	製作加工 PL SM400A t=4.5； 製作加工 PL SM400A 6≦t＜12； 製作加工 PL SM400A 12≦t≦25； 製作加工 PL SS400 t=2.3； 製作加工 PL SUS304 t=10； 製作加工 KCH SS400 4.5×150×50； 製作加工 ST STKR400 2.3×60×30； 製作加工 ST STKR400 3.2×75×75； 製作加工 ST STKR400 3.2×100×50； 製作加工 RB SS400 φ25； ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ S10T M22×70； ﾅｯﾄ SS400 M24； ﾜｯｼｬｰ SS400 M24；	1.1 0.98 0.75 0.003 0.02 0.03 0.06 0.18 0.16 0.007 8 6 6	t t t t t t t t t t 組 個 枚
工場塗装工	式	1	1,090,096	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ； 下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	120 110	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				下塗 　無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(300g/m2) 塗装回数 1回； 下塗 　ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回； 下塗 　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回； 下塗 　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回； 中塗 　ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 　ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；	0.1 110 0.7 110 110 110	m2 m2 m2 m2 m2 m2
工場製作費	式	1	1,575,010			
工場製作費	式	1	1,575,010	製作直接労務費	1	式
間接労務費	式	1	616,080			
工場純工事費	式	1	4,038,336			
工場管理費	式	1	1,064,222			
（工場製作原価）	式	1	5,102,558			
橋梁保全工事	式	1	42,884,965			
工場製品輸送工	式	1	116,160			
輸送工	式	1	116,160	輸送	3.3	t
歩道橋本体工	式	1	5,102,183			
作業土工	式	1	6,809	床掘り 【夜間】	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂； 埋戻し 【夜間】 土砂； 土砂等運搬 【夜間】 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離 5.0ｋｍ ；	1 1	式 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	14,523	下層路盤(歩道部) 【夜間】 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ(作業土工)； 表層(歩道部) 【夜間】 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均上り厚50mm以下)(作業土工)；	1 1	式 式
橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	式	1	137,661	型枠 【夜間】 一般型枠； 箱抜き管 【夜間】 L=300； 鉄筋 【夜間】 SD345 D16～D25； 鉄筋 【夜間】 SD345 D16～D25； ｺﾝｸﾘｰﾄ 【夜間】 24-12-25(20)(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 【夜間】	1 1 0.03 0.01 0.6 2 	式 式 t t m3 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				3cm以下；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	18	孔
				【夜間】		
				φ26×240；		
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂	1.7	kg
				【夜間】		
				殻運搬	0.03	m3
				【夜間】		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬距離 10.9ｋｍ；		
				殻処分	0.03	m3
				【夜間】		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
歩道橋架設工	式	1	4,933,940	横断歩道橋架設	3.3	t
				【夜間】		
				現場溶接	10	m
				【夜間】		
				すみ肉 脚長6mm；		
				現場溶接	2	m
				【夜間】		
				接合部；		
				ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	16	m2
				【夜間】		
				階段用 300×300；		
				ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	2	m
				【夜間】		
				50×20；		
				水切り材	0.7	m
				【夜間】		
				25×15；		
				ｼｰﾙ材	0.5	m
				【夜間】		
				側板	7	m2
				【夜間】		
				取外し 再利用；		

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側板 【夜間】 取付 再利用； 側板 【夜間】 取付 裾隠し板･目隠し板 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 黒色透過 t=3mm；	7 0.4 	m2 m2
現場塗装工	式	1	9,250	下塗 (素地調整)【夜間】 下塗 (ﾎﾞﾙﾄ頭部)【夜間】 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(240g/m2)(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 下塗 【夜間】 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回； 下塗 【夜間】 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 下塗 【夜間】 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 下塗 【夜間】 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回； 中塗 【夜間】 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 【夜間】 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	0.4 0.04 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	9,134,510			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,134,510	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽﾌｧ ﾙﾄ混合物(20) t=50mm； 殻運搬(路面切削) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬距離 12.8ｋｍ； 殻処分 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	2,200 110 110 	m2 m3 m3
防護柵工	式	1	41,808			
防止柵工	式	1	41,808	転落(横断)防止柵 【夜間】 柵高 0.8m 土中建込 再利用； 立入り防止柵 【夜間】 柵高 1.2m 基礎付 支柱間隔2.0m 再利用；	6 2 	m m
道路付属施設工	式	1	74,112			
道路付属物工	式	1	74,112	視覚障害者誘導ｼｰﾄ 【夜間】 300×300 接着式；	16 	枚
橋梁補修工	式	1	4,477			
手摺補修工	式	1	4,477	手摺補修 【夜間】 ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ；	0.005 	m2
現場塗装工	式	1	13,038,263			
橋梁塗装工	式	1	13,038,263	湿式剥離剤工 【夜間】	260 	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				1.0kg/m2 2回塗り ；		
				素地調整	260	m2
				【夜間】		
				2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用) ；		
				表面処理	260	m2
				【夜間】		
				EARTHCOAT防錆前処理剤 0.04kg/m2 はけ･ﾛｰﾗｰ		
				塗装回数1回 ；		
				下塗	260	m2
				【夜間】		
				EARTHCOAT防錆塗料(2層) 0.1kg/m2 はけ･ﾛｰﾗｰ		
				塗装回数1回 ；		
				中塗	260	m2
				【夜間】		
				EARTHCOAT中塗F 0.14kg/m2 淡彩 はけ･ﾛｰﾗｰ 塗		
				装回数1回 ；		
				中塗	19	m2
				【夜間】		
				EARTHCOAT中塗F 凹凸模様 0.147kg/m2 淡彩 は		
				け･ﾛｰﾗｰ 塗装回数1回 ；		
				上塗	260	m2
				【夜間】		
				EARTHCOAT上塗F 0.12kg/m2 淡彩 はけ･ﾛｰﾗｰ 塗		
				装回数1回 ；		
				剥離剤および塗装かす運搬工	0.5	t
				汚泥(PCB･鉛含有塗膜廃材) 運搬距離 216.0ｋ		
				ｍ ；		
				発生材処分	0.5	t
				汚泥(PCB･鉛含有塗膜廃材) ；		
構造物撤去工	式	1	595,069			
防護柵撤去工	式	1	18,584	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	6	m
				【夜間】		
				土中建込 再利用 ；		

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				立入り防止柵撤去 【夜間】 柵高1.2m 基礎付 支柱間隔2.0m 再利用；	2	m
構造物取壊し工	式	1	27,303	舗装版切断 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ(作業土工)；	1	式
横断歩道橋撤去工	式	1	327,300	横断歩道橋撤去 【夜間】 階段；	1	基
運搬処理工	式	1	221,882	殻運搬 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬距離 10.9ｋｍ(作業土工) ；	1	式
				殻処分 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(作業土工)；	1	式
				現場発生品運搬 【夜間】 階段 運搬距離 20.6ｋｍ；	1	式
仮設工	式	1	14,778,383			
橋梁足場工	式	1	7,096,233	足場 【夜間】 安全ネット必要；	1	式
				足場 【夜間】	1	式
				足場 【夜間】	1	式
ばく露防止対策工	式	1	2,048,000	風除室 【夜間】	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	5,634,150	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1	式
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	42,884,965			
共通仮設費	式	1	11,104,225			
共通仮設費	式	1	600,225			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	394,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,504,000			
純工事費	式	1	53,989,190			
現場管理費	式	1	23,301,000			
（現場原価）	式	1	77,290,190			
工事原価	式	1	82,392,748			
一般管理費等	式	1	15,507,252			
工事価格	式	1	97,900,000			