

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度山国川百留地区護岸工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町百留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川百留地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	47,361,147		
河川土工		式	1	3,621,156		
掘削工(ICT)		式	1	515,040	掘削(ICT)	1,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	12,876	路体(築堤)盛土	2 m3
					2.5m未満；	
法面整形工(ICT)		式	1	914,695	法面整形(切土部)(ICT)	940 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	130 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	2,178,545	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
法覆護岸工		式	1	43,239,537		
作業土工		式	1	989,253	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	24,601,420	現場打基礎コンクリート	69 m
					Ⅱ型	
					18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
					現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
					Ⅴ型	
					18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川百留地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張	686	m2
				150kg/個未満 粗面 控え350 黒色顔料3%混入 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	30	m2
				現場打天端コンクリート Ⅳ型 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	17	m3
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	15,975,077	現場打基礎コンクリート Ⅰ型 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m 黒色 顔料3%混入；	72	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート Ⅰ型 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	1	箇所
				平ブロック張 擬石タイプ 控え15cm 黒色顔料3%混入；	290	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	5	m2
				現場打天端コンクリート Ⅰ型 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；	5	m3
護岸付属物工	式	1	1,673,787	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 t=15cm；	156	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3	m2
構造物撤去工	式	1	229,330			
構造物取壊し工	式	1	229,330	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	17	m3
仮設工	式	1	271,124			
工事用道路工	式	1	108,124	敷砂利 再生グラッサラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川百留地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利撤去 1 式
交通管理工	式	1	163,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,361,147	
共通仮設費	式	1	5,049,000	
共通仮設費	式	1	1,033,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	435,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,016,000	
純工事費	式	1	52,410,147	
現場管理費	式	1	15,272,000	
工事原価	式	1	67,682,147	
一般管理費等	式	1	13,027,853	
工事価格	式	1	80,710,000	