

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事
工事地名	大分県中津市相原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 8年 9月 9日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	56,258,087		
河川土工	式	1	5,085,915		
掘削工 (ICT)	式	1	261,360	掘削 (ICT)	600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	870,142	路体 (築堤) 盛土	90 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込 (ルース)	180 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	180 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工 (ICT)	式	1	1,954,647	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	930 m3
				積込 (ルース)	1,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,030 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	8,966	法面整形 (切土部) (ICT)	10 m2
				ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	1,990,800	土砂等運搬	600 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	600 m3
法覆護岸工	式	1	23,506,651		
作業土工	式	1	1,050,377	床掘り (掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名		令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	12,858,756	現場打基礎コンクリート (C) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	64	m
				現場打基礎コンクリート (C) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	18	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (5) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	2	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (7) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	2	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 粗面 控え350 黒色顔料3%混入 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	358	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	14	m2
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	9,138,110	現場打基礎コンクリート (b) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	84	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (4) 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	1	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 粗面 控え350 黒色顔料3%混入 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	215	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	10	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	8	m3

積算内訳書

工事名		令和８年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工		式	1	459,408	平張コンクリート (川表) 18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm ;	10	m2
					平張コンクリート (川裏) 18-8-40(高炉) t=15cm 黒顔料3%混入 RC-40 t=15cm ;	43	m2
					目地板 (川表) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.3	m2
					目地板 (川裏) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.8	m2
					コンクリート洗い出し仕上げ (川表)	10	m2
擁壁護岸工		式	1	8,379,627			
場所打擁壁工		式	1	8,379,627	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;	120	m2
					コンクリート 18-8-40 (高炉) 黒色顔料3%混入 ;	87	m3
					鉄筋 SD345 D16～D25 ;	0.2	t
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	9	m2
					止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	11	m
					型枠 一般型枠 ;	1	式
					型枠 化粧型枠 ;	1	式
					コンクリート洗い出し仕上げ	42	m2
					足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物設置工	式	1	917,200	安全ネット必要；		
				水抜パイプ	3	m
				硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU100； フラップゲート設置 硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU100用；	8	個
防止柵工	式	1	43,800	転落(横断)防止柵 (川表階段部) 柵高 1.1m コンクリート建込 タークブラウン塗装；	4	m
階段工	式	1	657,800	現場打階段 6K325+3.0 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 再生クラッシュラン4 0～0；	1	箇所
階段工	式	1	215,600	現場打階段 6K325+3.0 18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 再生クラッシュラン4 0～0；	1	箇所
付帯道路工	式	1	3,985,403			
アスファルト舗装工	式	1	1,342,995	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	363	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	43	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	363	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	43	m2
側溝工	式	1	2,642,408	自由勾配側溝 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ))；	83	m
				側溝蓋 自由勾配側溝 T-25 300用 L=500；	84	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
光ケーブル配管工	式	1	281,909		
配管工	式	1	245,829	配管設置(埋設部) 波付硬質ポリエチレン電線管 土砂 管径 50m m ;	83 m
				配管設置(埋設部) 波付硬質ポリエチレン電線管 土砂 管径 80m m ;	83 m
				埋設標識シート敷設 150mm 2倍 ;	83 m
ハンドホール工	式	1	36,080	ハンドホール (再利用品) 1000×800型 ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	6,287,853		
配管・配線撤去工	式	1	47,626	地中配管撤去 波付硬質ポリエチレン電線管 径 50mm ;	83 m
				地中配管撤去 波付硬質ポリエチレン電線管 径 80mm ;	83 m
				ハンドホール撤去 1000×800型 ;	1 箇所
構造物取壊し工	式	1	4,090,939	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	344 m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ;	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	327 m2
運搬処理工	式	1	2,149,288	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	344 m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	16 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	344 m3
				殻処分	16 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					アスファルト殻；		
仮設工		式	1	2,712,045			
工事用道路工		式	1	2,265,045	工事用道路盛土 設置(上流坂路)	1	式
					工事用道路撤去 (上流坂路)	1	式
					敷砂利 設置(上流坂路)	1	式
					再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 300mm； 敷砂利	1	式
					設置(河川内) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 300mm； 工事用道路撤去 (河川内)	1	式
					交通管理工	式	1
樋門・樋管本体工		式	1	5,101,484			
作業土工		式	1	15,887	床掘り 土砂；	1	式
					埋戻し 土砂；	1	式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
					残土等処分	1	式
					函渠工	式	1

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D13 ;		
				削孔(函渠接続)	88	箇所
				函渠接続	88	箇所
				樹脂アンカー D13用 φ13mm L=83mm ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
構造物取壊し工	式	1	4,065,538	ワイヤーロープ	9	m2
				鉄筋コンクリート切断・吊下ろし ;		
				コンクリート構造物取壊し	0.5	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	11	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				操作室撤去	1	箇所
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
運搬処理工	式	1	197,353	殻運搬	0.5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	26	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	0.5	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	26	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
仮設工	式	1	310,333	土のう積	1	式
				仮排水管設置・撤去	1	式
				波状管 シングル構造 呼径300mm ;		
				汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去 単独ポート φ300 高さ2m 引張強さ1000≤N/3cm<2000 ;		
直接工事費	式	1	56,258,087			

積算内訳書

工事名	令和8年度山国川相原地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,086,000	
共通仮設費	式	1	2,552,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,483,000	システム初期費(ICT) 1 式 アスベスト含有試験 1 式 相原第1樋管；
現場環境改善費（率計上）	式	1	474,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,534,000	
純工事費	式	1	63,344,087	
現場管理費	式	1	17,259,000	
工事原価	式	1	80,603,087	
一般管理費等	式	1	14,826,913	
工事価格	式	1	95,430,000	