積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町原井地先

２．工事内容

１）　事務所名　　山国川河川事務所　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　159日間　　自　　令和 8年10月 8日
　　至　　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	45,344,940			
河川土工	式	1	5,674,660			
掘削工(ICT)	式	1	1,102,040	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満；	1,000 340	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	21,520	法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ；	20	m2
残土処理工	式	1	4,551,100	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩； 残土等処分 土砂・軟岩；	1,000 340 340 1,340	m3 m3 m3 m3
法覆護岸工	式	1	12,760,430			
作業土工	式	1	873,650	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉）水セメント比無規格 黒色顔料 3%混入； 基面整正 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩； 残土等処分	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				軟岩；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	8,510,534	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18	m
				18-8-40(高炉) 底幅 104ｃｍ 高さ 20ｃｍ；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	119	m2
				粗面 控え750mm 黒色顔料3%混入；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	64	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	34	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m3
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ	10	m2
				目地板	0.9	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
護岸付属物工	式	1	928,076	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	48	m2
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 厚さ 35ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ洗い出し仕上げ	48	m2
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
場所打水路工	式	1	2,448,170	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40 (高炉) 水セメント比無規格 敷厚 10 ｃｍ；		
				裏込砕石	3	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				24-12-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入；		
				鉄筋	0.14	t
				SD345 D13；		

積算内訳書

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D16～D25； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； L型止水板 B=180 t=10 L=5.618m； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要；	0.05 2 1 1 1	t m2 箇所 式 式
構造物撤去工	式	1	2,020,952			
構造物取壊し工	式	1	1,517,284	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	2 64 22	m2 m3 m3
運搬処理工	式	1	503,668	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	64 22 64 22	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	24,888,898			
路側防護柵工	式	1	117,232	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去・設置) 塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；	1	式
工事用道路工	式	1	21,085,324	工事用道路盛土 工事用道路盛土 (撤去)	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				敷砂利 　再生砕石 RC-40 敷厚 100ｍｍ； 大型土のう 　1t 丸型 φ110×高108cm； 大型土のう 　(撤去) 　1t 丸型 φ110×高108cm； 土のう積	1 1 1 1	式 式 式 式
袋詰め玉石設置工	式	1	387,816	袋詰め玉石撤去 袋詰め玉石設置	66 66	袋 袋
水替工	式	1	1,024,980	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 　0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
仮水路工	式	1	768,746	仮排水管設置 　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ1000； 仮排水管撤去 　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ1000；	1 1	式 式
汚濁防止工	式	1	526,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 　設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 高さ1m 引張強さ100 　0以上2000未満；	1	式
交通管理工	式	1	978,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	45,344,940			
共通仮設費	式	1	4,682,000			
共通仮設費	式	1	986,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	388,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,696,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度山国川原井地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	50,026,940	
現場管理費	式	1	14,104,000	
工事原価	式	1	64,130,940	
一般管理費等	式	1	11,709,060	
工事価格	式	1	75,840,000	