

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 佐賀 2 0 8 号 諸富地区道路付属物設置外工事 |
| 工事地名 | 佐賀県佐賀市諸富町大字為重地先           |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 有明海沿岸国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 229日間      | 自 令和 8年 7月13日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 佐賀 208号 諸富地区道路付属物設置外工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|------------|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 舗装         | 式                      | 1   | 75,930,125 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 道路土工       | 式                      | 1   | 565,948    |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 防草コンクリート   | 式                      | 1   | 565,948    | 張りコンクリート<br>t=10cm 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し コンクリート夜間割増無；                                                                                                                                                             | 151 m2                                      |
| 舗装工        | 式                      | 1   | 7,901,890  |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| アスファルト舗装工  | 式                      | 1   | 7,901,890  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm 3.1m未満；<br>中間層(車道・路肩部)<br>改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(車道・路肩部)<br>密粒キヤップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；<br>表層(車道・路肩部)<br>密粒キヤップASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超； | 276 m2<br>1,310 m2<br>1,280 m2<br>300 m2    |
| 防護柵工       | 式                      | 1   | 49,578,077 |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 路側防護柵工     | 式                      | 1   | 45,343,878 | ガードレール<br>塗装品(グレーベージュ) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；<br>ガードレール<br>塗装品(グレーベージュ) Gr-Am-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；<br>ガードパイプ<br>Gp-A-3E 塗装品(グレーベージュ)；<br>ガードパイプ<br>Gp-A-2B 塗装品(グレーベージュ)；<br>視線誘導テープ                              | 600 m<br>40 m<br>1,068 m<br>117 m<br>422 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 佐賀 208号 諸富地区道路付属物設置外工事 |     |           |                                 |     |    |
|------------|------------------------|-----|-----------|---------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                         |     |    |
|            |                        |     |           | 幅5cm φ139.8用 反射タイプ ;<br>視線誘導テープ | 172 | 箇所 |
|            |                        |     |           | 幅5cm φ114.3用 反射タイプ ;            |     |    |
| 防止柵工       | 式                      | 1   | 4,234,199 | 基礎ブロック, 鋼管基礎                    | 169 | 基  |
|            |                        |     |           | 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm ;         |     |    |
|            |                        |     |           | 金網・支柱(立入防止柵)                    | 328 | m  |
|            |                        |     |           | 2m以下 2m ;                       |     |    |
| 標識工        | 式                      | 1   | 7,342,120 |                                 |     |    |
| 小型標識工      | 式                      | 1   | 2,934,420 | 標識板                             | 2   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「8・9」                           |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 1   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「10」                            |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 4   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「28～31」                         |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 2   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「36～37」                         |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 1   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「13」                            |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 1   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「14」                            |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 2   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「16・19」                         |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 2   | 枚  |
|            |                        |     |           | 「24・25」                         |     |    |
|            |                        |     |           | 2.0m2未満 ;                       |     |    |
|            |                        |     |           | 標識板                             | 1   | 枚  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 佐賀 208号 諸富地区道路付属物設置外工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|------------|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|            |                        |     |           | 「40」<br>2.0m2未満；<br>標識板                                                                                                                                                                                   | 1 枚                                             |
|            |                        |     |           | 「1」<br>2.0m2以上；                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 大型標識工      | 式                      | 1   | 4,407,700 | 片持標識柱<br>「4」<br>F型 STK-φ355.6×7.9t×7225；<br>片持標識柱<br>「7」<br>F型(7-Δ) STK-φ165.2×4.5t；<br>標識板<br>「4」<br>2.0m2以上；<br>標識板<br>「5」<br>2.0m2以上；<br>標識板<br>「7」<br>2.0m2以上；                                        | 1 基<br><br>1 基<br><br>1 枚<br><br>1 枚<br><br>1 枚 |
| 道路付属施設工    | 式                      | 1   | 4,153,380 |                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 道路付属物工     | 式                      | 1   | 4,153,380 | 視線誘導標<br>φ100以下 バント式 防護柵取付 30本以上；<br>視線誘導標<br>φ100以下 ベースプレート式 構造物取付 30本以上<br>；<br>視線誘導標<br>三眼(横) φ100以下 土中式(コンクリート基礎) L=1700；<br>視線誘導標<br>線形誘導表示板 防護柵取付 L=1541；<br>視線誘導標<br>線形誘導表示板 土中式(コンクリート基礎) L=1950； | 42 本<br>3 本<br><br>1 本<br><br>5 本<br>2 本        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 佐賀 208号 諸富地区道路付属物設置外工事 |     |            |                         |       |
|------------|------------------------|-----|------------|-------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                 |       |
|            |                        |     |            | 視線誘導標                   | 12 箇所 |
|            |                        |     |            | 線形誘導表示板 取付金具式 防護柵レール取付； |       |
|            |                        |     |            | 距離標                     | 11 枚  |
|            |                        |     |            | (100m標 C-Type)          |       |
|            |                        |     |            | 設置 パネル式(金具固定)；          |       |
|            |                        |     |            | 距離標                     | 1 枚   |
|            |                        |     |            | (100m標 壁高欄Type)         |       |
|            |                        |     |            | 設置 ベースプレート式；            |       |
|            |                        |     |            | 車線分離標                   | 52 本  |
|            |                        |     |            | 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；     |       |
|            |                        |     |            | 衝撃緩衝材                   | 7 個   |
|            |                        |     |            | 丸型 水充填式 φ580×820；       |       |
| 構造物撤去工     | 式                      | 1   | 5,568,560  |                         |       |
| 防護柵撤去工     | 式                      | 1   | 2,046,330  | 移動式ガードパイプ 撤去            | 561 m |
|            |                        |     |            | Gp-A-2B；                |       |
|            |                        |     |            | 水充填式バリケード 撤去            | 140 個 |
|            |                        |     |            | H=800 W=560 L=1500；     |       |
| 運搬処理工      | 式                      | 1   | 3,522,230  | 現場発生品運搬                 | 1 式   |
|            |                        |     |            | 構造物撤去工資材；               |       |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 820,150    |                         |       |
| 汚濁防止工      | 式                      | 1   | 437,950    | 濁水処理設備                  | 1 式   |
|            |                        |     |            | 標準処理量10m3/h級；           |       |
| 交通管理工      | 式                      | 1   | 382,200    | 交通誘導警備員                 | 1 式   |
| 直接工事費      | 式                      | 1   | 75,930,125 |                         |       |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 7,594,230  |                         |       |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 687,230    |                         |       |
| 技術管理費      | 式                      | 1   | 64,230     | 道路施設基本データ作成費用           | 1 式   |

## 積算内訳書

|              |                           |     |               |         |
|--------------|---------------------------|-----|---------------|---------|
| 工事名          | 佐賀 2 0 8 号 諸富地区道路付属物設置外工事 |     |               |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                       | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                         | 1   | 623, 000      |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                         | 1   | 6, 907, 000   |         |
| 純工事費         | 式                         | 1   | 83, 524, 355  |         |
| 現場管理費        | 式                         | 1   | 32, 753, 000  |         |
| 工事原価         | 式                         | 1   | 116, 277, 355 |         |
| 一般管理費等       | 式                         | 1   | 20, 972, 645  |         |
| 工事価格         | 式                         | 1   | 137, 250, 000 |         |
|              |                           |     |               |         |