

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 四山地区改良（その 3）工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	164日間	自 令和 8年 9月16日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	48,940,674		
道路土工		式	1	27,996,992		
掘削工		式	1	25,541,350	掘削	2,890 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上3,000m3未 満；	
					掘削	4,810 m3
					硬岩 オープンカット 障害無；	
					土砂等運搬	2,890 m3
					軟岩；	
					土砂等運搬	4,810 m3
					硬岩；	
					積込（ルース）	2,900 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					積込（ルース）	4,800 m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	69,656	路体（築堤）盛土	80 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工（ICT）		式	1	906,500	路体（築堤）盛土（ICT）	3,500 m3
法面整形工		式	1	1,242,480	法面整形（切土部）	310 m2
					現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工（ICT）		式	1	237,006	法面整形（盛土部）（ICT）	420 m2
					法面締固め無し；	
法面工		式	1	3,075,696		
法面吹付工		式	1	3,075,696	モルタル吹付	318 m2
					高炉B種 厚8cm；	
排水構造物工		式	1	799,946		
作業土工		式	1	73,417	床掘り（掘削）	1 式
					軟岩；	
					床掘り（掘削）	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 208号 四山地区改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				硬岩；	
				埋戻し	1 式
				積込（ルース）	1 式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	
				積込（ルース）	1 式
				破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				硬岩；	
排水工	式	1	726,529	小段排水	37 m
				300×300；	
				張りコンクリート	58 m2
				（小段排水）	
				18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無；	
応急処理工	式	1	323,610		
応急処理事業工	式	1	323,610	応急作業	1 式
				；	
構造物撤去工	式	1	16,099,200		
骨材再生工	式	1	16,099,200	骨材再生	4,300 m3
仮設工	式	1	645,230		
汚濁防止工	式	1	482,230	濁水処理設備	1 式
				標準処理量10m3/h級；	
交通管理工	式	1	163,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,940,674		
共通仮設費	式	1	7,381,800		

積算内訳書

工事名	福岡２０８号 四山地区改良（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,267,800	
運搬費	式	1	676,800	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	445,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,114,000	
純工事費	式	1	56,322,474	
現場管理費	式	1	17,257,000	
工事原価	式	1	73,579,474	
一般管理費等	式	1	14,030,526	
工事価格	式	1	87,610,000	