積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事
工事地名	福岡県大牟田市新港町地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　有明海沿岸国道事務所　管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　147日間　　自　令和 8年10月 3日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	48,694,631			
舗装工	式	1	40,292,096			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	40,292,096	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （盛土部）（夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)；	2,700	m2
				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （橋面部）（夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)；	7,040	m2
				殻運搬（路面切削） （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	417	m3
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	417	m3
標識工	式	1	3,179,600			
小型標識工	式	1	3,179,600	標識板 （夜間） 2.0m2未満；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
区画線工	式	1	3,045,235			

積算内訳書

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	3,045,235	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	2,050	m
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	85	m
				溶融式区画線 （停止線）（夜間） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	10	m
				溶融式区画線 （直進矢印）（夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	4	箇所
				溶融式区画線 （左折矢印）（夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	5	箇所
				溶融式区画線 （右折矢印）（夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	3	箇所
				溶融式区画線 （直進右折）（夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1	箇所
				高視認性区画線 （夜間） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm；	2,000	m
道路付属施設工	式	1	906,300			

積算内訳書

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	906,300	車線分離標 （夜間） 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	30	本
仮設工	式	1	1,271,400			
交通管理工	式	1	1,271,400	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費	式	1	48,694,631			
共通仮設費	式	1	8,714,230			
共通仮設費	式	1	1,185,230			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	979,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,529,000			
純工事費	式	1	57,408,861			
現場管理費	式	1	19,617,000			
工事原価	式	1	102,427,181			
一般管理費等	式	1	18,112,819			
工事価格	式	1	120,540,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	14,691,320			
舗装工	式	1	9,314,340			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,314,340	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （盛土部）（夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)；	2,100	m2
				殻運搬（路面切削） （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	105	m3
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	105	m3
標識工	式	1	3,179,600			
小型標識工	式	1	3,179,600	標識板 （夜間） 2.0m2未満；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
				標識板 （夜間） 2.0m2以上；	1	枚
区画線工	式	1	850,980			
区画線工	式	1	850,980	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	600	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度有明海沿岸国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高視認性区画線 （夜間） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm；	600	m
道路付属施設工	式	1	906,300			
道路付属物工	式	1	906,300	車線分離標 （夜間） 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	30	本
仮設工	式	1	440,100			
交通管理工	式	1	440,100	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費	式	1	14,691,320			
共通仮設費	式	1	3,229,000			
共通仮設費	式	1	309,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	167,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,920,000			
純工事費	式	1	17,920,320			
現場管理費	式	1	7,481,000			
工事原価	式	1	25,401,320			