

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度海の中道 園内間伐工事
工事地名	福岡県福岡市東区大字西戸崎外 海の中道海浜公園内

2. 工事内容

1) 事務所名	国営海の中道海浜公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	159日間	自 令和 8年 9月14日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 園内間伐工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
自然育成	式	1	31,243,600			
自然育成植栽工	式	1	30,109,100			
林地育成工	式	1	30,109,100	高木伐採 幹周(C) 20cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 20cm以上30cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 30cm以上60cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 60cm以上90cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 90cm以上120cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 120cm以上150cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 高木伐採 幹周(C) 150cm以上200cm未満 集積・運搬・積卸作業含む； 下刈り 障害無 飛散防止措置有；	1,000 1,000 400 300 10 10 1 10,000	本 本 本 本 本 本 本 m2
公園施設等撤去・移設工	式	1	1,053,000			
発生材再利用工	式	1	1,053,000	チップ化处理 粒径50mm以下；	100 m3	
仮設工	式	1	81,500			
交通管理工	式	1	81,500	交通誘導警備員	1 式	

積算内訳書

工事名	令和8年度海の中道 園内間伐工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	31,243,600	
共通仮設費	式	1	3,192,000	
共通仮設費	式	1	312,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	312,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,880,000	
純工事費	式	1	34,435,600	
現場管理費	式	1	12,018,000	
工事原価	式	1	46,453,600	
一般管理費等	式	1	9,336,400	
工事価格	式	1	55,790,000	