

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和8年度吉野ヶ里 園内管理外工事 |
| 工事地名 | 国営吉野ヶ里歴史公園内       |

### 2. 工事内容

|          |               |                                |
|----------|---------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 国営海の中道海浜公園事務所 | 歴史公園課                          |
| 2) 主 工 種 | 公園工事          |                                |
| 3) 工 期   | 264日間         | 自 令和 8年 7月11日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |               |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度吉野ヶ里 園内管理外工事 |     |            |                                                    |          |
|------------|-------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                            |          |
| 施設整備       | 式                 | 1   | 23,377,377 |                                                    |          |
| 園路広場整備工    | 式                 | 1   | 5,586,710  |                                                    |          |
| 舗装準備工      | 式                 | 1   | 304,470    | 不陸整正                                               | 1,700 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                 | 1   | 5,282,240  | 補足材無し；                                             |          |
|            |                   |     |            | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；         | 1,700 m2 |
|            |                   |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； | 1,700 m2 |
| 修景施設整備工    | 式                 | 1   | 11,233,025 |                                                    |          |
| 木柵更新工      | 式                 | 1   | 1,870,995  | 木柵撤去                                               | 28 本     |
|            |                   |     |            | 丸太柵 φ200 L=2.6m；                                   |          |
|            |                   |     |            | 中詰碎石撤去                                             | 1 m3     |
| 木柵更新工      | 式                 | 1   | 9,362,030  | RC-40 仮置き；                                         |          |
|            |                   |     |            | 木柵設置                                               | 8 m      |
|            |                   |     |            | 木柵撤去                                               | 140 本    |
| 管理施設整備工    | 式                 | 1   | 347,642    | 丸太柵 φ200 L=2.6m；                                   |          |
|            |                   |     |            | 中詰碎石撤去                                             | 6 m3     |
|            |                   |     |            | RC-40 仮置き；                                         |          |
| 柵工         | 式                 | 1   | 347,642    | 木柵設置                                               | 40 m     |
|            |                   |     |            | 転落防止柵撤去                                            | 51 m     |
|            |                   |     |            | 丸太柵 H=1250；                                        |          |
| 維持管理工      | 式                 | 1   | 6,210,000  | 転落防止柵設置                                            | 21 m     |
|            |                   |     |            | プラスチック擬木柵 H=1200（支給品）；                             |          |
|            |                   |     |            |                                                    |          |
| 臨時作業工      | 式                 | 1   | 6,210,000  | 臨時作業                                               | 1 式      |
|            |                   |     |            | 普通作業員；                                             |          |
|            |                   |     |            |                                                    |          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度吉野ヶ里 園内管理外工事 |     |     |         |                       |        |
|------------|-------------------|-----|-----|---------|-----------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳               |        |
| 自然育成       |                   | 式   | 1   | 290,613 |                       |        |
| 自然育成植栽工    |                   | 式   | 1   | 290,613 |                       |        |
| 林地育成工      |                   | 式   | 1   | 290,613 | 除伐<br>7cm≦C<10cm ;    | 2 本    |
|            |                   |     |     |         | 除伐<br>10cm≦C<20cm ;   | 2 本    |
|            |                   |     |     |         | 除伐<br>20cm≦C<30cm ;   | 5 本    |
|            |                   |     |     |         | 除伐<br>30cm≦C<60cm ;   | 5 本    |
|            |                   |     |     |         | 除伐<br>60cm≦C<90cm ;   | 2 本    |
|            |                   |     |     |         | 下草刈り                  | 500 m2 |
| 緑地育成       |                   | 式   | 1   | 708,909 |                       |        |
| 樹木整姿工      |                   | 式   | 1   | 22,836  |                       |        |
| 高中木整姿工     |                   | 式   | 1   | 22,836  | 剪定<br>C<15cm ;        | 3 本    |
|            |                   |     |     |         | 剪定<br>15cm≦C<30cm ;   | 3 本    |
|            |                   |     |     |         | 剪定<br>30cm≦C<45cm ;   | 3 本    |
| 樹木育成工      |                   | 式   | 1   | 228,973 |                       |        |
| 樹木伐採・抜根工   |                   | 式   | 1   | 228,973 | 高木伐採<br>C<20cm ;      | 5 本    |
|            |                   |     |     |         | 高木伐採<br>20cm≦C<30cm ; | 5 本    |
|            |                   |     |     |         | 高木伐採<br>30cm≦C<60cm ; | 5 本    |
|            |                   |     |     |         | 高木抜根                  | 2 本    |

## 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度吉野ヶ里 園内管理外工事 |     |            |                                                                                                                                |
|-------------|-------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                        |
|             |                   |     |            | C<20cm ;<br>高木抜根 2 本<br>20cm≦C<30cm ;<br>高木抜根 2 本<br>30cm≦C<60cm ;<br>高木抜根 2 本<br>60cm≦C<90cm ;<br>中低木抜根 3 本<br>60cm≦C<100cm ; |
| 公園施設等撤去・移設工 | 式                 | 1   | 457,100    |                                                                                                                                |
| 発生材再利用工     | 式                 | 1   | 457,100    | チップ化处理 50 m3<br>粒径50mm以下 ;                                                                                                     |
| 直接工事費       | 式                 | 1   | 24,376,899 |                                                                                                                                |
| 共通仮設費       | 式                 | 1   | 2,402,200  |                                                                                                                                |
| 共通仮設費       | 式                 | 1   | 31,200     |                                                                                                                                |
| 技術管理費       | 式                 | 1   | 31,200     | 技術管理費 1 式                                                                                                                      |
| 共通仮設費（率計上）  | 式                 | 1   | 2,371,000  |                                                                                                                                |
| 純工事費        | 式                 | 1   | 26,779,099 |                                                                                                                                |
| 現場管理費       | 式                 | 1   | 9,909,000  |                                                                                                                                |
| 工事原価        | 式                 | 1   | 36,688,099 |                                                                                                                                |
| 一般管理費等      | 式                 | 1   | 7,561,901  |                                                                                                                                |
| 工事価格        | 式                 | 1   | 44,250,000 |                                                                                                                                |
|             |                   |     |            |                                                                                                                                |