

# ④ 親柱製作・据付

## 【 技術者の匠の技 】

大分川ダムの堤体天端の四隅に設置している親柱は、地元で愛着のある「七瀬の青石」と呼ばれる自然石を選定し、周辺景観に調和するように堤体のリップラップ材と連続して設置しています。自然石のような不定形の場合は、運搬や設置の時に平衡を保ちながら作業することが非常に難しく、定量的な調整も出来ないため、技術者の経験や感覚が重要になります。成形していない自然石を狭小部の定位置に納めた本技術は、多くの労力と調整を要し、様々な工夫がなされた施工技術です。

## 【 施工状況 】

《親柱製作》



《親柱据付》



《親柱設置》



《銘板取付》



## 【 整備後 】

《左岸側》



《右岸側》

