六角川水防情報図

1：25,000

平成三十年三月

伊万里市

河川名	No.	施設名	位置	0m○
六角川	1	六府方排水樋管	白石町	右岸 2+400-5
	3	有明１号排水機場吐出門	白石町	右岸 3+200-70
	4	西江排水樋門	白石町	右岸 3+200-45
	5	福富大神排水樋管	白石町	右岸 3+800+160
	6	若松ょ門開排水樋管	白石町	右岸 3+800+230
	7	戸河原水樋管	小城市	左岸 4+000-30
	8	古賀辺排水樋管	白石町	右岸 4+000+53
	9	北福排水樋管	白石町	右岸 4+600-65
	10	江北大神排水樋管	江北町	左岸 4+800+25
	11	明江排水樋門	江北町	左岸 5+000+65
	12	緑樋排水樋管	白石町	右岸 5+600+30
	13	新蛇排水樋管	江北町	左岸 5+800+100
	14	大黒谷ょ門排水樋管	白石町	右岸 6+400+70
	15	城ノ井排水樋管	江北町	左岸 7+000+170
	16	供出川排水樋管	白石町	右岸 7+800+40
	17	辰江調排水樋管	江北町	左岸 8+000
	18	開蛇排水樋管	白石町	右岸 8+400-90
	19	深蛇排水樋管	白石町	右岸 9+000+20
	20	白石川排水機場吐出樋管	白石町	右岸 9+400
	21	笹島排水樋管	白石町	右岸 10+000+20
	22	東古川排水樋門	江北町	左岸 10+000+45
	23	西古川排水樋門	江北町	左岸 10+800+90
	24	小田江湖排水樋管	江北町	左岸 10+800+120
	25	会江湖排水樋管	白石町	右岸 11+200+48
	26	中郷排水樋管	白石町	右岸 11+800+92
	27	一本樋排水樋管	江北町	左岸 13+200+50
	28	九州排水樋管	江北町	左岸 13+800
	29	藤一排水樋管	白石町	右岸 13+800+92
	30	畑ヶ田排水樋管	大町町	左岸 14+000-10
	31	鍋浦排水樋管	大町町	左岸 14+000-20
	32	八ツ江排水樋門	大町町	左岸 14+800+60
	33	二俣排水樋管	大町町	左岸 16+800-80
	34	大町排水機場吐出樋管	大町町	左岸 16+800+40
	35	今泉排水樋管	白石町	右岸 16+800
	36	馬出排水樋管	白石町	右岸 17+000-102
	37	浦江排水樋門	大町町	左岸 17+000-120
	38	神辺排水樋門	白石町	右岸 17+800-20
	39	北六管排水樋管	白石町	右岸 18+600-35
	40	大町辺排水樋門	大町町	左岸 18+800-40
	41	砂ノ神川吐出樋管	大町町	左岸 19+000-65
	42	砂ノ神排水樋管	大町町	左岸 19+200-20
	43	柏木排水樋管	大町町	左岸 19+800+25
	44	西田排水樋管	白石町	右岸 20+600+38
	45	五江排水樋管	大町町	左岸 21+400-25
	46	九度第1排水樋管	武雄市	右岸 21+600-10
	47	現場排水樋管	大町町	左岸 22+000-70
	48	九度第2排水樋管	武雄市	右岸 22+200+100
	49	護管排水樋門	武雄市	右岸 22+600+30
	50	塩来排水機場吐出樋管	大町町	左岸 22+800-50
	51	広久排水樋管	武雄市	右岸 23+000-74
	52	追分排水樋管	武雄市	右岸 23+400-52
	53	戸原第1排水樋管	武雄市	右岸 23+600-47
	54	新蛇川排水樋門	武雄市	右岸 23+800-80
	55	戸原第2排水樋管	武雄市	右岸 24+000-80
	56	新蛇排水樋管	武雄市	右岸 24+200-55
	57	広川川排水樋門	武雄市	右岸 24+400-80
	58	医王寺第1排水樋管	武雄市	右岸 24+400+60
	59	高野第1排水樋管	武雄市	右岸 24+500
	60	医王寺第2排水樋管	武雄市	右岸 24+600+40
	61	高野第2排水樋管	武雄市	右岸 24+800+13
	62	医王寺第3排水樋門	武雄市	右岸 24+800+90
	63	北方第1排水樋管	武雄市	右岸 25+200+50
	64	医王寺第4排水樋管	武雄市	右岸 25+400+30
	65	川辺川排水機場吐出樋管	武雄市	右岸 25+800+100
	66	九津川排水樋管	武雄市	右岸 26+000-25
	67	医王寺第5排水樋管	武雄市	右岸 26+000+90
	68	医王寺第6排水樋管	武雄市	右岸 26+200+100
	69	板橋排水機場吐出樋管	武雄市	右岸 26+400+80
	70	二段川排水樋管	武雄市	右岸 26+600-70
	71	鳴瀬排水樋管	武雄市	右岸 26+600+30
	72	礼の沢排水樋管	武雄市	右岸 26+800+30
	73	上鳴瀬排水樋管	武雄市	右岸 27+200+65
	74	片白排水樋管	武雄市	右岸 27+400+40
	75	新森川排水樋管	武雄市	右岸 27+600+70
	76	志田原排水樋管	武雄市	右岸 27+800+35
	77	鍛鳥川排水樋管	武雄市	右岸 27+800+100
	78	納手川排水樋管	武雄市	右岸 28+100+22
	79	生見排水樋管	武雄市	右岸 29+200+3
	80	「生子（仮）」排水樋管	武雄市	右岸 29+600+60
	81	永田排水樋管	武雄市	右岸 30+000+12
	82	潮見第1排水樋管	武雄市	右岸 30+900
	83	潮見第2排水樋管	武雄市	右岸 31+200
	84	潮の上排水樋管	武雄市	右岸 31+400-35
牛津川	85	永田排水樋管	小城市	左岸 0+200+40
	86	戸河原第4機場吐出樋管	小城市	左岸 1+000+80
	87	牟田排水樋門	小城市	左岸 1+200-70
	88	仁田排水樋管	江北町	右岸 1+800-90
	89	一本松排水樋管	小城市	左岸 2+000+15
	90	釘本吐出樋管	江北町	右岸 2+400+155
	91	釘本排水樋管	江北町	右岸 2+600-50
	92	横野水樋管	小城市	左岸 3+000-75
	93	西戸崎吐出樋管	小城市	左岸 3+000
	94	戸崎吐出樋管	小城市	右岸 3+000
	95	江江樋門排水樋門	白石町	右岸 3+800+100
	96	二条川排水樋門	小城市	左岸 3+800+30
	97	川越吐出樋管	小城市	左岸 5+600-100
	98	川越排水樋管	小城市	左岸 5+600+50
	99	歳神排水樋管	小城市	左岸 5+800
	100	浦吐排水樋管	小城市	左岸 6+400-63
	101	芒原排水樋管	小城市	左岸 6+600+100
	102	友田排水樋管	小城市	左岸 7+200-95
	103	友川吐出樋管	小城市	左岸 7+200-60
	104	新町排水樋管	小城市	左岸 7+400
	105	牛津江排水機場吐出樋管	小城市	左岸 7+400
	106	前満江吐出樋管	小城市	左岸 7+600-30
	107	前満江排水樋管	小城市	左岸 7+600+55
	108	上坪排水樋管	小城市	右岸 7+800+180
	109	袋排水樋管	小城市	左岸 8+200-50
	110	下尾原第1排水樋管	小城市	左岸 8+400+40
	111	下尾原排水樋管	小城市	左岸 8+800+50
	112	北古賀排水樋管	小城市	右岸 9+000+53
	113	下尾原排水樋管	小城市	左岸 9+000+60
	114	牛ノ尾排水樋管	小城市	左岸 9+600-25
	115	辺崎排水樋門	多久市	右岸 10+000-20
	116	辺崎排水樋管	多久市	右岸 10+000+40
	117	辺崎排水機場吐出樋管	小城市	左岸 10+000+150
	118	納所第1排水樋管	多久市	右岸 10+400-5
	119	古賀排水樋管	小城市	左岸 10+900-100
	120	納所排水樋管	多久市	右岸 10+800+45
	121	扇田水樋管	小城市	左岸 11+000-40
	122	下石原排水樋管	小城市	左岸 11+400+110
	123	多石排水樋管	多久市	右岸 11+800+40
	124	石原第4排水樋管	小城市	左岸 12+000+5
	125	上石原排水樋管	多久市	右岸 12+000+40
	126	菊津排水樋管	多久市	右岸 12+300-70
	127	松瀬排水樋管	多久市	右岸 12+800+10
	128	古賀切1号排水樋管	多久市	右岸 12+800
	129	森の瀬排水樋管	多久市	右岸 13+000
	130	前松開1号排水樋管	多久市	右岸 13+000+25
	131	古賀切3号排水樋管	多久市	右岸 13+000+130
	132	古賀切4号排水樋管	多久市	右岸 13+400-100
	133	前松開排水樋管	多久市	右岸 13+600+100
	134	古賀面積水機場排水樋管	多久市	右岸 13+800-90
	135	前松開川吐出跡水門	多久市	右岸 13+800-10
	136	前松開1号排水樋管	多久市	右岸 14+000-150
	137	千段瀬排水樋管	多久市	右岸 14+000-120
	138	前松開川吐跡樋管	多久市	右岸 14+600+30
	139	前松開機場吐水樋管	多久市	右岸 14+800
	140	牟田辺排水機場吐出樋管	多久市	右岸 15+200-50
	141	二角排水樋管	多久市	右岸 15+600-27
	142	辻排水樋管	多久市	右岸 15+800-1
	143	辻川排水樋門	多久市	右岸 16+200
	144	西ノ下排水樋管	多久市	右岸 16+400+120
	145	浅野排水樋管	多久市	右岸 16+600+100
	146	郷ノ瀬堀底水樋管	多久市	右岸 17+000-95
	147	石化排水樋管	多久市	右岸 17+200+75
	148	馬場3号排水樋管	多久市	右岸 17+600-80
	149	辻ノ下1号排水樋管	多久市	右岸 18+000+103
	150	下鍛排水樋管	多久市	右岸 19+000-50
	151	山崎排水樋管	多久市	右岸 19+000+195
	152	大谷排水樋管	多久市	右岸 19+200
	153	山本久保排水樋管	多久市	右岸 19+600+25
	154	東ノ原排水樋管	多久市	右岸 20+600+75
	155	小井手用水樋管	多久市	左岸 20+600+40
	156	松ノ瀬排水樋管	多久市	右岸 21+000-50
	157	東町排水樋管	多久市	右岸 21+200+19
	158	西町排水樋管	多久市	右岸 21+900+19
	159	横町排水樋管	多久市	右岸 21+900+20
	160	多久西IC-ＪＣＴ1号排水樋管	多久市	左岸 21+600+170
	161	新道町排水樋管	多久市	左岸 21+800+25
	162	大井手用水樋管	多久市	左岸 21+700+140
	163	道見ノ辻2号排水樋管	多久市	左岸 22+400-55
	164	多久西IC-ＪＣＴ1号排水樋管	多久市	右岸 22+000+150
武雄川	165	高橋第1排水樋管	武雄市	左岸 0+900+100
	166	高橋第2排水樋管	武雄市	左岸 0+400-55
	167	高橋第3排水樋管	武雄市	左岸 0+600-50
	168	大日排水樋門	武雄市	左岸 0+800-90
	169	高橋排水機場吐出樋管	武雄市	左岸 0+800-80
	170	上方排水樋管	武雄市	右岸 1+000-75
六角川	171	六府方放樋	白石町	右岸 2+700+22

基礎情報	
国	河川事務所
県	出張所／管理所
市町	市町村役場
土	土木事務所
消	消防署
警	警察署
大臣管理区間	
	堰
	橋梁
	河口又は合流点からの距離
	高速自動車道
	一般国道
1	主要地方道
1	特定区間
	想定氾濫区域
	流域界

観測施設	
CCTVカメラ	
水位	水位観測所
流量	流量観測所
雨量	雨量観測所
	水防警報対象観測所
巡視段階	
	重要水防箇所（重点区間）
	重要水防箇所（A）
	重要水防箇所（B）
	重要水防箇所（要注意区間）
	重要水防構造物（橋梁A）
	重要水防構造物（橋梁B）
	重要水防構造物（水門A）
①	樋管
①	重要水防構造物（樋管）
②	排水機場
活動段階	
水	水防倉庫
1,234㎥	土取場（堤防側帯）
	根固めブロック
	連節ブロック
避難段階	
	避難場所
	救急病院

六角川計画高水流量図

単位：㎥/sec

測定橋	六角橋	牟田辺遊水池	住ノ江川	河口	
200→	700→	1,600→			有明海

- 牟田辺遊水池
- 砂見橋
- 六角川

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平27九複、第２号）」

国土交通省　武雄河川事務所