

# HOT NEWS

## 雲仙復興事務

平成27年3月2日

### 無人化施工による 「連続土のう2段積み」実証実験実施！

発信元  
雲仙復興事務所  
砂防課専門官 長田茂美

2月12・13日に、無人化施工による連続土のう2段積みの実証実験が行われました。  
この実証実験は、建設技術研究開発助成制度の採択を受けた研究課題の中の一つです。現在、全国で大規模な無人化施工を唯一実施している雲仙復興事務所でも実施したいとの協力依頼を受けて実施されたものです。  
連続土のう2段積み工法の実証実験をする目的は、災害直後の応急・復旧対策として、大型土のうによる土留めあるいは護岸（築堤）を実施する場合がありますが、危険を伴う作業であるため、無人化での施工により二次災害防止の為の技術開発の一環として実施しました。

