

令和3年 5月25日
国土交通省九州地方整備局
八代河川国道事務所

球磨川出水期前の合同巡視を実施します ～球磨川重要水防区間について～

出水期を迎えるにあたり、国土交通省八代河川国道事務所では、球磨川水系の直轄管理区間における、堤防、河川管理施設等水防上重要な区間、施設等について、水防管理団体（県、関係市町村等）等と合同で巡視を行い、重要水防箇所の点検・確認及び水防活動に必要な情報交換並びに現地の状況把握を行うことにより、洪水時の迅速かつ的確な水防活動に資することを目的として実施します。

実施要領

1. 実施日時
令和3年 5月28日（金）
中流部（球磨村、人吉市、錦町、相良村）
午前9時30分から午前12時00分まで

上流部（あさぎり町、多良木町、水上村、湯前町）
午後13時30分から午後15時30分まで
2. 巡視経路及び時間 詳細は別紙のとおり。
3. 参加機関 国、県、市町村（全10機関）
4. 留意事項 新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、参加者のマスク着用、対人間隔の確保、発熱者は欠席等の対策を行った上で実施します。

問合せ先 国土交通省 八代河川国道事務所

TEL 0965-32-4135（代表）

河川管理課長 高場 悦郎（内線 331）

（窓口）建設専門官 河上 徹（内線 401）

球磨川出水期前合同巡視 経路(人吉出張所管内)

中流域

令和3年5月28日(金) 9時30分～12時00分

①集合 9:30～9:50

【人吉出張所】
概要説明

②小川合流点付近・渡 10:05～10:25

【球磨川右岸】
A32～34 球磨村渡
〔無堤地区〕
B15～16 球磨村渡、鶯口
〔堤防高不足〕

③中神地区 10:35～10:50

【球磨川右岸】
・R2 破堤箇所(八久保排水樋管)
人吉市中神(56k400付近)

④旧人吉市役所前 11:00～11:10

【球磨川左岸】
B22 人吉市西間下町
〔河道断面不足〕
【球磨川右岸】
B23 人吉市九日町
〔河道断面不足〕
B24～26 人吉橋、大橋、水の手橋
〔河道断面不足〕
・R2河道掘削箇所
織月大橋上流、人吉橋下流、水の手橋下流



⑧解散 12:00

【⑦錦大橋付近】
現地解散

⑦錦大橋付近 11:50～12:00

【球磨川右岸】
B30～31
〔堤防断面不足、洗掘〕
・R2河道掘削箇所
錦大橋上下流
・R2国土強靱化対策
相良村柳瀬(67k200付近)

⑥構造改善センター付近 11:35～11:45

【川辺川左岸】
B60 相良村柳瀬
〔堤防高不足〕
【川辺川右岸】
B61 相良村柳瀬
〔河道断面不足〕
・R2河道掘削箇所
新村橋橋上流
・R2国土強靱化対策
相良村柳瀬(川辺川0k200付近)

⑤鳩胸川合流点付近 11:20～11:30

【球磨川左岸】
A35 錦町西
〔河道断面不足、堤防高不足〕
【球磨川右岸】
B28 相良村川村
〔漏水対策未施工〕
・R2堤防損傷箇所
相良村川村(64k400付近)

球磨川出水期前合同巡視 経路(人吉出張所管内)

上流域

令和3年5月28日(金) 13時30分～15時30分

①集合 13:30

【球磨川左岸堤防(あさぎり町)】
[明廿橋付近河川敷]
概要説明



②明廿橋付近 13:40～13:55

B33 明廿橋
[河道断面不足]
【球磨川右岸】
B34 あさぎり町深田
[堤防高不足]
B35 あさぎり町免田南
[河道断面不足、堤防高不足]



③川瀬橋、中島橋、天子橋付近 14:05～14:20

【球磨川左岸】
B36 あさぎり町川瀬
[堤防高不足]
B37 川瀬橋
[桁下高不足、河道断面不足]
B38～41 あさぎり町川瀬
[漏水対策未施工、河道断面不足、堤防高不足]
B42 中島橋
[河道断面不足]
B43～44 あさぎり町川瀬、須恵
[堤防高不足]
【球磨川右岸】
B45 あさぎり町須恵
[堤防高不足]
【伊賀川排水樋管】
・排水ポンプ車設置箇所



④王宮橋付近 14:30～14:40

B46 里城橋
[桁下高不足]
・R2河道掘削箇所
王宮橋上下流



⑤大王橋付近 14:45～14:55

【球磨川左岸】
A37～38 多良木町百太郎
[無堤地区]
【球磨川右岸】
A39～41 多良木町黒肥地
[堤防高不足、堤防断面不足、無堤地区]
B63 大王橋
[桁下高不足]
・R2河道掘削箇所
鮎之瀬堰下流、古淵橋下流



⑥鷯木橋付近 15:05～15:15

【球磨川右岸】
A42 水上村水上
[無堤地区]
A43 鷯木橋
[桁下高不足]
B50 水上村水上
[河道断面不足]
【球磨川左岸】
B48 湯前町湯前
[河道断面不足、堤防断面不足]
B50～B53 湯前町湯前
[河道断面不足、堤防断面不足]



⑦佐本橋付近 15:20～15:30

【球磨川左岸】
A44 湯前町湯前
[無堤地区、河道断面不足]
【球磨川右岸】
B54～56 水上村水上
[河道断面不足、堤防断面不足]
・R2河道掘削箇所
佐本橋下流



⑧解散 15:30

【⑦佐本橋付近】
現地解散