

# 2024年10月号 鹿児島東西道路だより

【上荒田、上之園、中央、武地区】

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。 今月は引き続き、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を進めてまいります。 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 丁事に関する問い合わせ先

	<u> 工事に関する回い。</u>	<u>コイノヒノし</u>	
番号	名称	TEL	担当者
1	大成·大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	A称 TEL、URL			
	099-216-3853(直通)	東西だより(過去号 含む)掲載ページ		
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	_https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/			

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30

#### ①中洲通り地区 【施工:大成·大豊JV】


工事の予定

中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
中洲通り地区	シールドトンネル掘進	2023年11月27日 ~ 2025年夏から秋頃	昼夜

#### シールドマシンの位置


シールドマシン(名称:シールどん)はJR鹿児島本線の軌道下を通り抜け、 下図(武1丁目)の地下約15mより深い位置にてトンネルの掘削と壁構築を行っています。



シールドマシン(名称:シールどん)の位置などは、 鹿児島国道事務所ホームページ(左のQRコード) からもご確認いただけます。(※毎週更新)



### シールドマシンによるトンネルのつくり方



カッターフェイスが回転し、土を削りま す。削られた土はスクリューコンベヤで 後方に運びます。


# ジャッキ押し出し シールドジャッキ

組み立てられたトンネルの壁にシールド ジャッキを押し付け、ジャッキを伸ばし てシールドマシンを前進させます。

# 至 鹿児島中央駅 中洲通作業エリア 甲南高校 中洲通電停



防音ハウス内のベルトコンベア上を流れる土砂掘削



3 シールドマシンが前進することによって できる空間に、エレクターでセグメント を円形に組み立てていきます。

東西道路のマシンは、掘進時の振動を抑えるためにゆっくり掘ります。速度は1分でおよそ2cmです。

シールドマシンの電動模型や解説CG動画をインフォメーションセンターに展示中です。



施工状況写真

# 2024年10月号 鹿児島東西道路だより 【武岡、田上地区】

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。 今月は、武岡地区の東雲川調整池では、地中の鋼管並びに地上の構台の撤去工事を進めてまいります。 また、田上地区のトンネル到達部では鋼矢板等設置工事と地盤改良工事、田上高架橋では引き続き拡幅工事を行って まいります。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

#### 2024年10月12日 発行

	工事に関する問い合わせ先	2027年10月12日 光刊		
番号	名称	TEL	担当者	
② ③	大成·大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本	
4	(株)日本ピーエス	090-7169-6397 (FAX099-296-7510)	多田	
	国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	古寺	

毘児島巣四連路に豚		
名称	TEL, URL	東西だより(過去号含
	099-216-3853(直通)	む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/	

#### ②東雲川調整池(武岡地区) 【施工:大成·大豊JV】

工事の予定 地盤改良工事で使用した、調整池の地中にある鋼管並びに地上の構台を撤去します。

施工場所	エー種	施工時期	施工時間
東雲川調整池	鋼管撤去工	2024年7月26日 ~ 10月中旬頃迄	昼間
(武岡地区)	作業構台解体(西側)	2024年10月中旬頃 ~ 12月末頃迄	<b>企</b> 间

#### ※作業時は市道武岡団地中央線の車線規制(9時~16時)

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。





## ③トンネル到達部(田上地区)【施工:大成·大豊JV】

工事の予定 新しいトンネル入口部の構築に向けて、鋼矢板等設置工事並びに地盤改良工事を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
トンネル到達部	鋼矢板•支持杭設置工	2024年9月6日 ~ 11月中旬頃迄	一部昼間、
(田上地区)	地盤改良工	2024年9月中旬頃 ~ 11月上旬頃迄	夜間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。





# ④田上高架橋上部工(P7~A2)拡幅工事(田上地区) 【施工:㈱日本ピーエス】

工事の予定

10月上旬より橋梁側面コンクリート壁の撤去を行います。 11月に市道の通行止めを行い、主桁の撤去を行う予定です。

施工場所	エー種	施工時期	施工時間
	構造物撤去工	2024年8月19日 ~ 11月中旬	
田上ランプ (田上地区)	主桁撤去	2024年11月上旬 〜 11月下旬 (うち1〜2日間程度、市道高原線、中園線 通行止め予定)	昼間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

通行止めの日程が決定しましたら、看板等で案内致します。 施工状況写真







橋梁側面のコンクリート壁を撤去し、 P9-A2径間にて主桁の撤去を行います。



