

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務
履行場所	宮崎県西臼杵郡高千穂町押方地内

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	291 日間	自 令和 7年 3月 4日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、五ヶ瀬高千穂道路において橋梁設計に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,572,022		
直接調査費	式	1	8,841,924		
機械ボーリング	式	1	5,731,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 57 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 76 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 51 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	27,300	固定ピストン式シウォールサンプラー 1 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,530,460	標準貫入試験 57 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 76 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度 五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩 孔内載荷試験	51 回
				普通載荷	1 回
室内土質試験	式	1	99,780	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				沈降分析（ふるい分析） 土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
室内岩質試験	式	1	38,540	試料作成（軟岩）	2 試料
				圧縮強度試験	2 試料
総合解析	式	1	249,344	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	147,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	4,730,098		
運搬費	式	1	2,749,400	運搬費	1 式
準備費	式	1	482,900	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					調査孔閉塞	
					給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費		式	1	1,247,200	足場仮設	1 式
旅費交通費		式	1	188,831	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費		式	1	61,767	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	13,572,022		
間接費		式	1	8,817,978		
諸経費		式	1	8,817,978		
一般調査業務費		式	1	22,390,000		
解析等調査		式	1	1,382,708		
直接業務費		式	1	1,382,708		
解析等調査		式	1	1,382,708	計画準備	1 業務
					解析等調査	1 式
共通		式	1	289,800		
共通		式	1	289,800		
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度 五ヶ瀬高千穂道路芝原橋地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,672,508		
その他原価		式	1	900,645		
一般管理費等		式	1	1,376,847		
解析等調査業務費		式	1	3,950,000		
調査業務価格		式	1	26,340,000		