

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その3）業務
履行場所	鹿児島県鹿児島市花倉地先

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 履行期間	211 日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明	本業務は、鹿児島国道管内改築事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。	
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり	

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島北バイパス地質調査(その3)業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,397,303			
直接調査費	式	1	3,676,158			
機械ボーリング	式	1	2,185,200	土質ボーリング(オールコアボーリング)	12	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	32	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	25	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,029,100	標準貫入試験	12	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	32	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	25	回
				軟岩		
室内岩石試験	式	1	159,850	試料作成費	5	個
				静弾性係数試験	5	個
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	105,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	10,000	検定費等		

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				5	本
間接調査費	式	1	7,721,145		
運搬費	式	1	1,974,542	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	680,600	準備及び跡片付け	1 式
				海上測量	1 式
仮設費	式	1	4,473,700	足場仮設	1 式
				足場仮設（スパット台船）	1 式
安全費	式	1	488,185	安全費	1 式
旅費交通費	式	1	78,455	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	25,663	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,397,303		
間接費	式	1	7,532,697		
諸経費	式	1	7,532,697		
一般調査業務費	式	1	18,930,000		
解析等調査	式	1	693,526		
直接業務費	式	1	693,526		

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島北バイパス地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	693,526	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	983,326		
その他原価	式	1	529,521		
一般管理費等	式	1	807,153		
解析等調査業務費	式	1	2,320,000		
調査業務価格	式	1	21,250,000		