

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|----------------------|
| 業務名 | 令和7年度 福岡国道北部地区地質調査業務 |
| 履行場所 | 福岡県糸島市多久～福岡県糸島市二丈深江 |

2. 業務内容

- 1) 事務所名 福岡国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 291 日間 自 令和 8年 3月 3日
至 令和 8年12月18日

3) 設計説明

本業務は、国道497号今宿道路において、地質(ボーリング)調査を行い、設計に必要な基礎資料を作成するものである。

4) 業務内容

別紙、「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度 福岡国道北部地区地質調査業務 | | | 業種 | 地質調査 | |
|----------------|----------------------|----|-----------|------------------------------|------|---|
| | | | | 項目 | 一般調査 | |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 一般調査 | 式 | 1 | 7,944,319 | | | |
| 直接調査費 | 式 | 1 | 6,244,510 | | | |
| 機械ボーリング | 式 | 1 | 3,743,900 | 土質ボーリング(ノンコアボーリング) | 7 | m |
| | | | | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 土質ボーリング(ノンコアボーリング) | 10 | m |
| | | | | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 土質ボーリング(ノンコアボーリング) | 5 | m |
| | | | | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 2 | m |
| | | | | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 24 | m |
| | | | | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 19 | m |
| | | | | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| | | | | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) | 58 | m |
| | | | | 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | | |
| サウンディング及び原位置試験 | 式 | 1 | 1,692,840 | 標準貫入試験 | 2 | 回 |
| | | | | 粘性土・シルト | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度 福岡国道北部地区地質調査業務 | | | 業種 | 地質調査 |
|----------|----------------------|----|-----------|------------------|------|
| | | | | 項目 | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| | | | | 標準貫入試験 | 24 回 |
| | | | | 砂・砂質土 標準貫入試験 | 19 回 |
| | | | | 礫混じり土砂 標準貫入試験 | 58 回 |
| | | | | 軟岩 | |
| 室内土質試験 | 式 | 1 | 380,450 | 土粒子の密度試験 | 6 試料 |
| | | | | 土の含水比試験 | 6 試料 |
| | | | | 粒度試験 | 6 試料 |
| | | | | 粒度試験 | 4 試料 |
| | | | | 液性限界試験 | 4 試料 |
| | | | | 塑性限界試験 | 4 試料 |
| | | | | 湿潤密度試験 | 3 試料 |
| | | | | 三軸圧縮試験（CU） | 2 試料 |
| 総合解析 | 式 | 1 | 288,320 | 解析等調査 | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 129,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 検定費等 | 式 | 1 | 10,000 | 検定費等 | 5 本 |
| 間接調査費 | 式 | 1 | 1,699,809 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度 福岡国道北部地区地質調査業務 | | | 業種 | 地質調査 |
|-------------|----------------------|----|------------|----------------|------|
| | | | | 項目 | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 718,350 | 運搬費 | 1 式 |
| 準備費 | 式 | 1 | 465,900 | 準備及び跡片付け | 1 式 |
| | | | | 調査孔閉塞 | 1 式 |
| | | | | 給水費(ポンプ運転) | 1 式 |
| 仮設費 | 式 | 1 | 338,500 | 足場仮設 | 1 式 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 133,418 | 旅費交通費(率計上・宿泊無) | 1 式 |
| 施工管理費 | 式 | 1 | 43,641 | 施工管理費 | 1 式 |
| 直接調査費+間接調査費 | 式 | 1 | 7,944,319 | | |
| 間接費 | 式 | 1 | 5,425,681 | | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 5,425,681 | | |
| 一般調査業務費 | 式 | 1 | 13,370,000 | | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,415,784 | | |
| 直接業務費 | 式 | 1 | 1,415,784 | | |
| 解析等調査 | 式 | 1 | 1,415,784 | 計画準備 | 1 業務 |
| | | | | 解析等調査 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 353,650 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度 福岡国道北部地区地質調査業務 | | | 業種 | 地質調査 |
|---------------|----------------------|----|------------|-----------|------|
| | | | | 項目 | 共通 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 共通 | 式 | 1 | 353,650 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 353,650 | 打合せ | 1 式 |
| | | | | 関係機関打合せ協議 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 1,769,434 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 952,840 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 1,457,726 | | |
| 解析等調査業務費 | 式 | 1 | 4,180,000 | | |
| 調査業務価格 | 式 | 1 | 17,550,000 | | |
| | | | | | |