

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務
履行場所	福岡国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	282 日間	自 令和 7年 6月24日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、福岡国道事務所管内北部地区の橋梁等について、確認された損傷 に対しての補修設計及び道路構造物の老朽化に対しての補修設計を行い、安全 で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害防止及び橋梁の延命化を図ること を目的とする。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	721,600	
基準点測量		式	1	721,600	
4級基準点測量		式	1	721,600	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 20 点
応用測量		式	1	362,800	
路線測量		式	1	362,800	
路線測量		式	1	362,800	横断測量 0.2 km
直接経費		式	1	51,240	
直接経費		式	1	51,240	
旅費交通費		式	1	5,240	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	46,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	1,135,640	
間接測量費		式	1	1,014,360	
諸経費		式	1	1,014,360	
測量業務価格		式	1	2,150,000	
一般調査		式	1	1,318,988	
直接調査費		式	1	848,780	

積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機械ボーリング	式	1	415,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 1 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 5 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 5 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	202,880	標準貫入試験 1 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 5 回 砂・砂質土 標準貫入試験 5 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 4 回 軟岩	
総合解析	式	1	169,600	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	59,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	2,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	本
間接調査費	式	1	470,208		
運搬費	式	1	97,470	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	284,390	準備及び跡片付け	
				1	式
				調査孔閉塞	
				1	式
仮設費	式	1	64,300	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	18,121	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	5,927	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,318,988		
間接費	式	1	1,051,012		
諸経費	式	1	1,051,012		
一般調査業務費	式	1	2,370,000		
解析等調査	式	1	142,320		
直接業務費	式	1	142,320		
解析等調査	式	1	142,320	解析等調査	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	142,320		
その他原価	式	1	76,639		

積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	その他原価
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等	式	1	111,041		
解析等調査業務費	式	1	330,000		
調査業務価格	式	1	2,700,000		
道路設計	式	1	13,452,288		
一般構造物設計	式	1	1,544,830		
一般構造物詳細設計	式	1	628,309	重力式擁壁	(1)1(箇所)式
落石防護柵詳細設計	式	1	916,521	落石防護柵	(1)1(箇所)式
補修設計	式	1	11,907,458		
橋梁等補修設計	式	1	11,907,458	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式
				橋梁詳細調査	1 式
				S判定詳細調査・再判定資料作成	1 式
				補修手法比較検討	1 式
				補修詳細設計	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				報告書作成	

積算内訳書

業務名	令和7年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
共通	式	1	1,101,270		
共通（設計業務）	式	1	1,101,270		
打合せ等	式	1	865,500	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	100,350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	1,491,872		
直接経費	式	1	1,491,872		
旅費交通費	式	1	88,754	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	507,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	91,734	機械経費	1 式
安全費	式	1	804,384	安全費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,045,430		
その他原価	式	1	7,586,366		
一般管理費等	式	1	12,718,204		
業務価格	式	1	36,350,000		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務価格		式	1	41,200,000	