

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 城原川ダム朝日地区外地質調査業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

- 1) 事務所名 佐賀河川事務所 工務課
- 2) 履行期間 195 日間 自 令和 7年 5月20日
至 令和 7年11月30日

3) 設計説明

本業務は、城原川ダムの付替道路（トンネル部及び橋梁部）の地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度 城原川ダム朝日地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	26,260,348		
直接調査費	式	1	19,696,996		
機械ボーリング	式	1	14,022,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 50 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 95 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 80m超~120m以下, 水平, φ66mm 190 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,369,500	標準貫入試験 50 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 95 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	390,080	解析等調査 1 式	
物理探査	式	1	2,606,623	弾性波探査 (1.2)1 (km)式	
				発破法	
電子成果品作成費	式	1	290,493	電子成果品作成費 1 式	
				電子成果品作成費(弾性波探査) 1 式	
検定費等	式	1	18,000	検定費等 9 本	
間接調査費	式	1	6,563,352		

積算内訳書

業務名	令和7年度 城原川ダム朝日地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	2,871,220	運搬費	1 式
準備費	式	1	1,311,169	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
				現場準備跡片づけ(弾性波探査)	1 式
				発破法	(1.2)1 (km)式
仮設費	式	1	1,821,600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	421,130	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	137,752	施工管理費	1 式
借地料	式	1	481	借地料	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	26,260,348		
間接費	式	1	16,079,652		
諸経費	式	1	16,079,652		
一般調査業務費	式	1	42,340,000		
解析等調査	式	1	3,328,111		
直接業務費	式	1	3,328,111		

積算内訳書

業務名	令和7年度 城原川ダム朝日地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	1,214,076	解析等調査	1 式
物理探査	式	1	2,114,035	弾性波探査	(1.2)1 (km)式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	3,627,711		
その他原価	式	1	1,953,522		
一般管理費等	式	1	2,998,767		
解析等調査業務費	式	1	8,580,000		
調査業務価格	式	1	50,920,000		