

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その3）業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	185 日間	自 令和 7年 6月25日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明	本業務は、城原川ダムサイトにおけるボーリング調査及び透水試験等を実施し、水理地質構造検討の基礎資料とするものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,859,797		
直接調査費	式	1	6,894,940		
機械ボーリング	式	1	3,265,660	土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,493,280	ルジオンテスト 15 回 孔壁画像観察（観測） 52 m 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
電子成果品作成費	式	1	134,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	2,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	本
間接調査費	式	1	1,964,857		
運搬費	式	1	1,254,680	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	306,390	準備及び跡片付け	
				1	式
				調査孔閉塞	
				1	式
				給水費(ポンプ運転)	
				1	式
仮設費	式	1	207,900	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	147,508	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	48,379	施工管理費	
				1	式
				借地料	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,859,797		
間接費	式	1	5,990,203		
諸経費	式	1	5,990,203		
一般調査業務費	式	1	14,850,000		
解析等調査	式	1	2,329,056		
直接業務費	式	1	2,329,056		
解析等調査	式	1	2,329,056	孔壁画像観察（解析）	

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					地質資料とりまとめ52m
					1式
共通	式	1	377,320		
共通	式	1	377,320		
打合せ等	式	1	241,900	打合せ	1式
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成	1式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,706,376		
その他原価	式	1	1,242,020		
一般管理費等	式	1	2,121,604		
解析等調査業務費	式	1	6,070,000		
調査業務価格	式	1	20,920,000		