

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その1）業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

- 1) 事務所名 佐賀河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 185 日間 自 令和 7年 6月25日
至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

本業務は、城原川ダムサイトにおけるボーリング調査及び透水試験等を実施し、水理地質構造検討の基礎資料とするものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	29,825,375		
直接調査費	式	1	26,063,356		
機械ボーリング	式	1	14,777,636	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ86mm 1 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ86mm 23 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ86mm 55.2 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ86mm 50.2 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ86mm 70.6 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	11,058,720	ルジオンテスト 36 回	
				孔壁画像観察(観測) 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ86mm 176 m	
電子成果品作成費	式	1	223,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	4,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				2	本
間接調査費	式	1	3,762,019		
運搬費	式	1	2,322,910	運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	363,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	557,670	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	182,659	施工管理費	1 式
				借地料	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	29,825,375		
間接費	式	1	18,064,625		
諸経費	式	1	18,064,625		
一般調査業務費	式	1	47,890,000		
解析等調査	式	1	5,017,128		
直接業務費	式	1	5,017,128		
解析等調査	式	1	5,017,128	孔壁画像観察(解析)	

積算内訳書

業務名	令和7年度城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	解析等調査
					176 m
				地質資料とりまとめ	1 式
共通	式	1	377,320		
共通	式	1	377,320		
打合せ等	式	1	241,900	打合せ	1 式
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,394,448		
その他原価	式	1	2,175,988		
一般管理費等	式	1	4,069,564		
解析等調査業務費	式	1	11,640,000		
調査業務価格	式	1	59,530,000		