

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度国道57号富津防災水文調査業務
履行場所	長崎県雲仙市

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 計画課
- 2) 履行期間 365 日間 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

3) 設計説明

本業務は、国道57号富津防災の水文環境を把握し、今後の工事による影響等を考察するために必要な調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙、特記仕様書及び数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度国道57号富津防災水文調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,313,532			
直接調査費	式	1	8,139,350			
水文調査	式	1	6,572,590	水位定期観測	172	箇所・回
				水位連続観測	60	箇所・回
				井戸水量調査	20	箇所・回
				河川流量調査（容器法）	32	箇所・回
				河川流量調査（断面法）	24	箇所・回
				河川流量調査（塩分希釈法）	16	箇所・回
				河川流量連続観測	24	箇所・回
				簡易現地水質観測	44	箇所・回
				水質分析（採水）	56	箇所・回
				上水道水源データ収集	1	式
水質分析	式	1	1,424,760	飲料適否項目（11項目）	36	検体
				農業用水基準（9項目）	26	検体
電子成果品作成費	式	1	142,000	電子成果品作成費	1	式
間接調査費	式	1	174,182			

積算内訳書

業務名	令和7年度国道57号富津防災水文調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	174,182	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
直接調査費+間接調査費	式	1	8,313,532		
間接費	式	1	4,766,468		
諸経費	式	1	4,766,468		
一般調査業務費	式	1	13,080,000		
解析等調査	式	1	4,032,926		
直接業務費	式	1	4,032,926		
水文調査	式	1	4,032,926	計画準備 1 式 現地踏査・既往資料収集整理 1 式 観測データ解析 1 式 総合解析 3.4 km2 報告書作成 1 式	
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,332,526		

積算内訳書

業務名	令和7年度国道57号富津防災水文調査業務			業種	地質調査
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	2,320,843		
一般管理費等	式	1	3,576,631		
解析等調査業務費	式	1	10,230,000		
調査業務価格	式	1	23,310,000		