

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 業務名  | 令和7年度 矢部清和道路橋梁基礎地質調査業務 |
| 履行場所 | 熊本県上益城郡山都町             |

## 2. 業務内容

1) 事務所名 熊本河川国道事務所 工務第三課

2) 履行期間 286 日間 自 令和 8年 2月18日  
至 令和 8年11月30日

### 3) 設計説明

本業務は、矢部清和道路において、橋梁基礎の地質調査を行う業務である。

### 4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和7年度 矢部清和道路橋梁基礎地質調査業務 |    |            | 業種                           | 地質調査 |   |
|----------------|------------------------|----|------------|------------------------------|------|---|
|                |                        |    |            | 項目                           | 一般調査 |   |
| 項目・工種・種別       | 単位                     | 数量 | 金額         | 細別内訳                         |      |   |
| 一般調査           | 式                      | 1  | 10,627,907 |                              |      |   |
| 直接調査費          | 式                      | 1  | 6,575,680  |                              |      |   |
| 機械ボーリング        | 式                      | 1  | 3,807,600  | 土質ボーリング(ノンコアボーリング)           | 5    | m |
|                |                        |    |            | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm |      |   |
|                |                        |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)          | 52   | m |
|                |                        |    |            | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm |      |   |
|                |                        |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)          | 10   | m |
|                |                        |    |            | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm   |      |   |
|                |                        |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)          | 20   | m |
|                |                        |    |            | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm  |      |   |
|                |                        |    |            | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)          | 54   | m |
|                |                        |    |            | 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm      |      |   |
| サンプリング         | 式                      | 1  | 239,500    | ロータリー式三重管サンプラー               | 5    | 本 |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                      | 1  | 1,901,240  | 標準貫入試験                       | 52   | 回 |
|                |                        |    |            | 粘性土・シルト                      |      |   |
|                |                        |    |            | 標準貫入試験                       | 10   | 回 |
|                |                        |    |            | 砂・砂質土                        |      |   |
|                |                        |    |            | 標準貫入試験                       | 20   | 回 |

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度 矢部清和道路橋梁基礎地質調査業務 |    |           | 業種               | 地質調査 |
|----------|------------------------|----|-----------|------------------|------|
|          |                        |    |           | 項目               | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位                     | 数量 | 金額        | 細別内訳             |      |
|          |                        |    |           | 礫混じり土砂<br>標準貫入試験 | 54 回 |
|          |                        |    |           | 軟岩               |      |
| 室内試験     | 式                      | 1  | 240,900   | 土粒子の密度試験         | 5 試料 |
|          |                        |    |           | 土の含水比試験          | 5 試料 |
|          |                        |    |           | 土の粒度試験           | 5 試料 |
|          |                        |    |           | 土の液性限界試験         | 5 試料 |
|          |                        |    |           | 土の塑性限界試験         | 5 試料 |
|          |                        |    |           | 土の一軸圧縮試験         | 5 試料 |
| 総合解析     | 式                      | 1  | 237,440   | 解析等調査            | 1 式  |
| 電子成果品作成費 | 式                      | 1  | 131,000   | 電子成果品作成費         | 1 式  |
| 検定費等     | 式                      | 1  | 18,000    | 検定費等             | 9 本  |
| 間接調査費    | 式                      | 1  | 4,052,227 |                  |      |
| 運搬費      | 式                      | 1  | 1,771,370 | 運搬費              | 1 式  |
| 準備費      | 式                      | 1  | 594,620   | 準備及び跡片付け         | 1 式  |
|          |                        |    |           | 調査孔閉塞            | 1 式  |
|          |                        |    |           | 給水費(ポンプ運転)       | 1 式  |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和7年度 矢部清和道路橋梁基礎地質調査業務 |    |            | 業種          | 地質調査 |
|---------------|------------------------|----|------------|-------------|------|
|               |                        |    |            | 項目          | 一般調査 |
| 項目・工種・種別      | 単位                     | 数量 | 金額         | 細別内訳        |      |
| 仮設費           | 式                      | 1  | 1,500,000  | 足場仮設        | 1 式  |
| 旅費交通費         | 式                      | 1  | 140,334    | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式  |
| 施工管理費         | 式                      | 1  | 45,903     | 施工管理費       | 1 式  |
| 直接調査費＋間接調査費   | 式                      | 1  | 10,627,907 |             |      |
| 間接費           | 式                      | 1  | 7,062,093  |             |      |
| 諸経費           | 式                      | 1  | 7,062,093  |             |      |
| 一般調査業務費       | 式                      | 1  | 17,690,000 |             |      |
| 解析等調査         | 式                      | 1  | 1,393,098  |             |      |
| 直接業務費         | 式                      | 1  | 1,393,098  |             |      |
| 解析等調査         | 式                      | 1  | 1,393,098  | 計画準備        | 1 業務 |
|               |                        |    |            | 解析等調査       | 1 式  |
| 共通            | 式                      | 1  | 299,600    |             |      |
| 共通            | 式                      | 1  | 299,600    |             |      |
| 打合せ等          | 式                      | 1  | 299,600    | 打合せ         | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                      | 1  | 1,692,698  |             |      |
| その他原価         | 式                      | 1  | 911,517    |             |      |

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度 矢部清和道路橋梁基礎地質調査業務 |    |            | 業種   | 地質調査   |
|----------|------------------------|----|------------|------|--------|
|          | 項目・工種・種別               | 単位 | 数量         | 金額   | 項目     |
|          |                        |    |            |      | 一般管理費等 |
| 一般管理費等   | 式                      | 1  | 1,395,785  | 細別内訳 |        |
| 解析等調査業務費 | 式                      | 1  | 4,000,000  |      |        |
| 調査業務価格   | 式                      | 1  | 21,690,000 |      |        |
|          |                        |    |            |      |        |