

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務
履行場所	熊本県熊本市南区海路口町～宇城市三角町

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 7年 6月 7日	至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	本業務は、熊本天草幹線道路において、道路設計等を行うための基礎資料として地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	19,692,126		
直接調査費	式	1	18,169,040		
機械ボーリング	式	1	13,818,400	土質ボーリング(オールコアボーリング)	20 m
				礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直 下方, φ 66mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	90 m
				軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	220 m
				軟岩, 120m超, 鉛直下方, φ 66mm	
室内岩石試験	式	1	188,640	試料作成	6 試料
				ボーリングコア軟岩 含水率試験	6 試料
				岩石試験 超音波試験	6 試料
				岩石試験 自然状態 密度試験	6 試料
				岩石試験 圧縮強度試験	6 試料
				岩石試験	6 試料
PS検層	式	1	3,752,000	PS検層	

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PS検層	1 孔
					1 孔
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	194,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	1,523,086		
運搬費	式	1	291,920	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	379,500	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	388,731	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	127,155	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,692,126		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	12,377,874		
諸経費	式	1	12,377,874		
一般調査業務費	式	1	32,070,000		
解析等調査	式	1	3,735,300		
直接業務費	式	1	3,735,300		
解析等調査	式	1	3,735,300	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				PS検層	1 孔
				PS検層	1 孔
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,034,900		
その他原価	式	1	2,172,793		
一般管理費等	式	1	3,342,307		
解析等調査業務費	式	1	9,550,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務				業 種	地質調査
					項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格		式	1	41,620,000		