

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その7）業務
履行場所	熊本県熊本市南区海路口町～宇城市三角町

2. 業務内容

- 1) 事務所名 八代河川国道事務所 工務第二課
- 2) 履行期間 203 日間 自 令和 7年 6月 7日
至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

本業務は、熊本天草幹線道路において、道路設計等を行うための基礎資料として地質調査を行う業務である。

4) 業務内容

別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その7）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	19,239,922			
直接調査費	式	1	17,713,280			
機械ボーリング	式	1	13,268,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直 下方, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	290	m
				軟岩, 120m超, 鉛直下方, φ 66mm		
室内岩石試験	式	1	377,280	試料作成	12	試料
				ボーリングコア 軟岩 含水率試験	12	試料
				岩石試験 超音波試験	12	試料
				岩石試験 自然状態 密度試験	12	試料
				岩石試験 圧縮強度試験	12	試料
				岩石試験		
PS検層	式	1	3,660,000	PS検層	1	孔
				PS検層	1	孔
総合解析	式	1	212,000	解析等調査		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その7）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
電子成果品作成費	式	1	192,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	1,526,642		
運搬費	式	1	291,920	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	396,000	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	378,978	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	123,964	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	19,239,922		
間接費	式	1	12,130,078		
諸経費	式	1	12,130,078		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その7）業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	31,370,000		
解析等調査	式	1	3,707,100		
直接業務費	式	1	3,707,100		
解析等調査	式	1	3,707,100	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				PS検層	1 孔
				PS検層	1 孔
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,006,700		
その他原価	式	1	2,157,607		
一般管理費等	式	1	3,315,693		
解析等調査業務費	式	1	9,480,000		
調査業務価格	式	1	40,850,000		