

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その8）業務
履行場所	熊本県熊本市南区海路口町～宇城市三角町

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 7年 6月 7日	至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	本業務は、熊本天草幹線道路において、道路設計等を行うための基礎資料として地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その8）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,467,620		
直接調査費	式	1	6,362,000		
機械ボーリング	式	1	4,155,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	90 m 30 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,854,000	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	90 回 30 回
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	129,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,105,620		
運搬費	式	1	1,000,440	運搬費 運搬費 運搬費 運搬費	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その8）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	736,840	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,188,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	135,890	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	44,450	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,467,620		
間接費	式	1	6,362,380		
諸経費	式	1	6,362,380		
一般調査業務費	式	1	15,830,000		
解析等調査	式	1	1,228,100		
直接業務費	式	1	1,228,100		

積算内訳書

業務名	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その8）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,228,100	計画準備 解析等調査
共通		式	1	299,600	1 業務 1 式
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,527,700	
その他原価		式	1	822,666	
一般管理費等		式	1	1,259,634	
解析等調査業務費		式	1	3,610,000	
調査業務価格		式	1	19,440,000	