

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 8年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、川辺川管内の工事を行う上で必要な測量・設計・地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	2,708,300		
基準点測量	式	1	2,708,300		
3級基準点測量	式	1	2,708,300	3級基準点測量	14 点
				永久標識設置あり, 伐採含まない 基準点設置	14 点
				地上埋設(上面舗装)	
地形測量	式	1	765,413		
現地測量	式	1	765,413		
現地測量	式	1	765,413	現地測量(作業計画)	1 業務
				現地測量	(0.01)1(km2)式
応用測量	式	1	1,433,240		
路線測量	式	1	1,433,240		
路線測量	式	1	1,433,240	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.5 km
				中心線測量	0.5 km
				縦断測量	0.5 km
				横断測量	0.5 km

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	113,448	
直接経費		式	1	113,448	
旅費交通費		式	1	23,448	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	90,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	5,020,401	
間接測量費		式	1	3,569,599	
諸経費		式	1	3,569,599	
測量業務価格		式	1	8,590,000	
一般調査		式	1	11,103,164	
直接調査費		式	1	5,102,884	
機械ボーリング		式	1	4,058,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 60 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 45 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10 m
サウンディング及び原位置試験		式	1	703,500	標準貫入試験 30 回

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	15 回
				軟岩	
総合解析	式	1	210,384	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	119,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	6,000,280		
運搬費	式	1	3,762,360	運搬費	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,640,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	108,944	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	35,636	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,103,164		
間接費	式	1	7,346,836		
諸経費	式	1	7,346,836		

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	18,450,000		
解析等調査	式	1	1,201,498		
直接業務費	式	1	1,201,498		
解析等調査	式	1	1,201,498	計画準備	
					1 業務
				解析等調査	
					1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,201,498		
その他原価	式	1	647,006		
一般管理費等	式	1	991,496		
解析等調査業務費	式	1	2,840,000		
調査業務価格	式	1	21,290,000		
道路設計	式	1	7,239,005		
一般構造物設計	式	1	7,239,005		
一般構造物予備設計	式	1	2,364,003	擁壁・補強土	
					(3)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	4,875,002	大型ブロック積擁壁	
					(1)1 (箇所)式
				補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	
					(1)1 (箇所)式
				補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	
					(1)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川工事用測量設計及び地質調査業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
				場所打ち法枠	(1) 1 (箇所) 式
共通	式	1	868,870		
共通（設計業務）	式	1	868,870		
打合せ等	式	1	700,000	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	442,185		
直接経費	式	1	442,185		
旅費交通費	式	1	50,185	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	392,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,550,060		
その他原価	式	1	4,289,658		
一般管理費等	式	1	6,910,282		
業務価格	式	1	19,750,000		
業務価格	式	1	49,630,000		