

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務
履行場所	宮崎県日南市大字下方地先

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	138 日間	自 令和 7年 9月26日	至 令和 8年 2月10日
3) 設計説明	本業務は、油津・夏井道路において、道路設計等を進めるための基礎資料とするために地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	18,960,255		
直接調査費	式	1	15,837,040		
機械ボーリング	式	1	7,360,160	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 50 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 18 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 53 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 59 m 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 32 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m	

積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)	27 m
				礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	25 m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
				軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	479, 000	ロータリー式三重管サンプラー	10 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	3, 562, 040	標準貫入試験	112 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	47 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	42 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	35 回
				軟岩 孔内載荷試験	10 回
				普通載荷	
室内試験	式	1	4, 010, 880	土粒子の密度試験	83 試料

積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の含水比試験	83 試料
				土の粒度試験	83 試料
				沈降分析（ふるい分含）	
				土の液性限界試験	83 試料
				土の塑性限界試験	83 試料
				土の湿潤密度試験	10 試料
				A法（寸法測定法）	
				土の圧密試験	7 試料
				土の三軸圧縮試験	7 試料
				UU試験	
				土の三軸圧縮試験	3 試料
				CD試験	
				岩石試験共試体作成	6 試料
				ボーリングコア 軟岩	
				岩の密度試験	6 試料
				含水率試験	6 試料
				岩の圧縮強度試験	7 試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	184,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,123,215		
運搬費	式	1	889,580	運搬費	1 式
準備費	式	1	669,980	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
					1 式
仮設費	式	1	941,400	足場仮設	1 式
安全費	式	1	283,600	環境保全（仮囲い）	1 式
旅費交通費	式	1	338,655	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	18,960,255		
間接費	式	1	11,969,745		
諸経費	式	1	11,969,745		
一般調査業務費	式	1	30,930,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		
直接業務費	式	1	1,371,742		

積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1,371,742	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,671,342	
その他原価		式	1	900,017	
一般管理費等		式	1	1,378,641	
解析等調査業務費		式	1	3,950,000	
調査業務価格		式	1	34,880,000	