

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務
履行場所	宮崎県宮崎市～串間市

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	166 日間	自 令和 7年10月17日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、宮崎河川国道事務所管内の道路改築事業において、円滑な事業進捗を図るべく、測量・地質調査・設計を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	223,480		
基準点測量	式	1	162,350		
4級基準点測量	式	1	162,350	4級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	61,130		
4級水準測量	式	1	61,130	4級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	690,042		
現地測量	式	1	690,042		
現地測量	式	1	690,042	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.001)1 (km2)式
応用測量	式	1	237,580		
路線測量	式	1	237,580		
路線測量	式	1	237,580	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.1 km
				縦断測量	0.1 km
				横断測量	0.1 km
直接経費	式	1	83,897		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	83,897		
旅費交通費	式	1	5,776	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
安全費	式	1	30,121	安全費	1 式
電子成果品作成費	式	1	48,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,234,999		
間接測量費	式	1	1,095,001		
諸経費	式	1	1,095,001		
測量業務価格	式	1	2,330,000		
一般調査	式	1	2,068,415		
直接調査費	式	1	966,520		
機械ボーリング	式	1	465,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	5 m 5 m 5 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	229,500	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	5 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	5 回
				軟岩	5 回
総合解析	式	1	203,520	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	62,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,101,895		
運搬費	式	1	65,100	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	402,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	20,555	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,068,415		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	1,591,585		
諸経費	式	1	1,591,585		
一般調査業務費	式	1	3,660,000		
解析等調査	式	1	1,207,874		
直接業務費	式	1	1,207,874		
解析等調査	式	1	1,207,874	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,207,874		
その他原価	式	1	650,440		
一般管理費等	式	1	991,686		
解析等調査業務費	式	1	2,850,000		
調査業務価格	式	1	6,510,000		
道路設計	式	1	4,506,877		
道路設計	式	1	2,161,392		
道路詳細設計	式	1	2,161,392	道路詳細設計（A）	(0.01)1 (km)式
				縮尺1/1,000	
道路設計関係その他設計	式	1	43,515		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計関係その他設計	式	1	43,515	取付道路	(30)1 (m)式
一般構造物設計	式	1	2,301,970		
一般構造物詳細設計	式	1	2,301,970	箱型函渠	(1)1 (箇所)式
				大型ブロック積擁壁	(1)1 (箇所)式
				補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335,947	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	606,370		
共通 (設計業務)	式	1	606,370		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	361,737		
直接経費	式	1	361,737		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費		式	1	33,737	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1式
電子成果品作成費		式	1	328,000	電子成果品作成費 1式
直接原価（その他原価除く）		式	1	5,810,931	
その他原価		式	1	2,883,721	
一般管理費等		式	1	4,675,348	
業務価格		式	1	13,370,000	
業務価格		式	1	22,210,000	