

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 業務名  | R 7 牛根境防災地質調査（その1）業務 |
| 履行場所 | 鹿児島県垂水市牛根境地先         |

2. 業務内容

|         |                                                                        |               |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第二課                                                        |               |  |
| 2) 履行期間 | 203 日間                                                                 | 自 令和 7年 5月31日 |  |
|         |                                                                        | 至 令和 7年12月19日 |  |
| 3) 設計説明 | 本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道 2 2 0 号牛根境防災において、<br>橋梁詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。 |               |  |
| 4) 業務内容 | 別紙「数量総括表」のとおり                                                          |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名            | R 7 牛根境防災地質調査（その１）業務 |     |            | 業 種                                                                                                                                                         | 地質調査                          |
|----------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                      |     |            | 項 目                                                                                                                                                         | 一般調査                          |
| 項目・工種・種別       | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                     |                               |
| 一般調査           | 式                    | 1   | 17,246,537 |                                                                                                                                                             |                               |
| 直接調査費          | 式                    | 1   | 14,767,300 |                                                                                                                                                             |                               |
| 機械ボーリング        | 式                    | 1   | 10,260,000 | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | 27 m<br>117 m<br>36 m         |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                    | 1   | 3,729,600  | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂<br>標準貫入試験<br>玉石混じり土砂<br>標準貫入試験<br>軟岩<br>プレッシャーメータ試験<br>普通載荷                                                                                | 27 回<br>117 回<br>36 回<br>10 回 |
| 土質試験           | 式                    | 1   | 374,700    | 土粒子の密度試験<br>土の含水比試験<br>土の粒度試験                                                                                                                               | 10 試料<br>10 試料                |

# 積算内訳書

| 業務名         | R 7 牛根境防災地質調査（その１）業務 |     |            | 業 種        | 地質調査  |
|-------------|----------------------|-----|------------|------------|-------|
|             |                      |     |            | 項 目        | 一般調査  |
| 項目・工種・種別    | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳    |       |
|             |                      |     |            | 土の湿潤密度試験   | 10 試料 |
|             |                      |     |            | 土の液性限界試験   | 10 試料 |
|             |                      |     |            | 土の塑性限界試験   | 10 試料 |
|             |                      |     |            |            | 10 試料 |
| 総合解析        | 式                    | 1   | 212,000    | 解析等調査      | 1 式   |
| 電子成果品作成費    | 式                    | 1   | 179,000    | 電子成果品作成費   | 1 式   |
| 検定費等        | 式                    | 1   | 12,000     | 検定費等       | 6 本   |
| 間接調査費       | 式                    | 1   | 2,479,237  |            |       |
| 運搬費         | 式                    | 1   | 178,847    | 運搬費        | 1 式   |
|             |                      |     |            | 運搬費（有料道路）  | 1 式   |
| 準備費         | 式                    | 1   | 453,340    | 準備及び跡片付け   | 1 式   |
|             |                      |     |            | 調査孔閉塞      | 1 式   |
|             |                      |     |            | 給水費（ポンプ運転） | 1 式   |
| 仮設費         | 式                    | 1   | 1,428,000  | 足場仮設       | 1 式   |
| 旅費交通費       | 式                    | 1   | 315,763    | 旅費（率計上）    | 1 式   |
| 施工管理費       | 式                    | 1   | 103,287    | 施工管理費      | 1 式   |
| 直接調査費＋間接調査費 | 式                    | 1   | 17,246,537 |            |       |

# 積算内訳書

| 業務名             | R 7 牛根境防災地質調査（その１）業務 |     |            | 業 種             | 地質調査        |
|-----------------|----------------------|-----|------------|-----------------|-------------|
|                 |                      |     |            | 項 目             | 直接調査費＋間接調査費 |
| 項目・工種・種別        | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳         |             |
| 間接費             | 式                    | 1   | 10,973,463 |                 |             |
| 諸経費             | 式                    | 1   | 10,973,463 |                 |             |
| 一般調査業務費         | 式                    | 1   | 28,220,000 |                 |             |
| 解析等調査           | 式                    | 1   | 1,420,442  |                 |             |
| 直接業務費           | 式                    | 1   | 1,420,442  |                 |             |
| 解析等調査           | 式                    | 1   | 1,228,100  | 計画準備            | 1 式         |
|                 |                      |     |            | 解析等調査           | 1 式         |
| 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 式                    | 1   | 192,342    | 往復旅行時間にかかる直接人件費 | 1 式         |
| 共通              | 式                    | 1   | 299,600    |                 |             |
| 共通              | 式                    | 1   | 299,600    |                 |             |
| 打合せ等            | 式                    | 1   | 299,600    | 打合せ             | 1 式         |
| 直接原価（その他原価除く）   | 式                    | 1   | 1,720,042  |                 |             |
| その他原価           | 式                    | 1   | 926,242    |                 |             |
| 一般管理費等          | 式                    | 1   | 1,423,716  |                 |             |
| 解析等調査業務費        | 式                    | 1   | 4,070,000  |                 |             |
| 調査業務価格          | 式                    | 1   | 32,290,000 |                 |             |

## 積算内訳書

|          |                      |     |     |     |         |        |
|----------|----------------------|-----|-----|-----|---------|--------|
| 業務名      | R 7 牛根境防災地質調査（その１）業務 |     |     |     | 業 種     | 地質調査   |
|          |                      |     |     |     | 項 目     | 調査業務価格 |
| 項目・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |        |
|          |                      |     |     |     |         |        |
|          |                      |     |     |     |         |        |