

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その3）業務
履行場所	鹿児島県垂水市牛根境地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	203 日間	自 令和 7年 5月31日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明	本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道220号牛根境防災において、 橋梁詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	16,668,210	
直接調査費		式	1	12,734,700	
機械ボーリング		式	1	8,502,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 54 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 78 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	3,465,000	標準貫入試験 54 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 78 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 36 回 軟岩 プレッシャーメータ試験 10 回 普通載荷
土質試験		式	1	374,700	土粒子の密度試験 10 試料 土の含水比試験 10 試料 土の粒度試験

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の湿潤密度試験	10 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
					10 試料
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	169,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,933,510		
運搬費	式	1	178,847	運搬費	1 式
				運搬費（有料道路）	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	2,940,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	272,265	旅費（率計上）	1 式
施工管理費	式	1	89,058	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,668,210		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接費		式	1	10,641,790	
諸経費		式	1	10,641,790	
一般調査業務費		式	1	27,310,000	
解析等調査		式	1	1,420,442	
直接業務費		式	1	1,420,442	
解析等調査		式	1	1,228,100	計画準備 解析等調査 1 式 1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費		式	1	192,342	往復旅行時間にかかる直接人件費 1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,720,042	
その他原価		式	1	926,242	
一般管理費等		式	1	1,423,716	
解析等調査業務費		式	1	4,070,000	
調査業務価格		式	1	31,380,000	

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その3）業務				業 種	地質調査
					項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	