

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その5）業務
履行場所	鹿児島県垂水市牛根境地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	200 日間	自 令和 7年 6月 3日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道220号牛根境防災において、 橋梁詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その５）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16, 117, 399		
直接調査費	式	1	12, 199, 100		
機械ボーリング	式	1	8, 120, 600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	45 m 77 m 36 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3, 313, 800	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 玉石混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 プレッシャーメータ試験 普通載荷	45 回 77 回 36 回 10 回
土質試験	式	1	374, 700	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験	10 試料 10 試料

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その５）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の湿潤密度試験	10 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
					10 試料
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	166,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,918,299		
運搬費	式	1	178,847	運搬費	1 式
				運搬費（有料道路）	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	2,940,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	260,803	旅費（率計上）	1 式
施工管理費	式	1	85,309	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,117,399		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その５）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	10,322,601		
諸経費	式	1	10,322,601		
一般調査業務費	式	1	26,440,000		
解析等調査	式	1	1,420,442		
直接業務費	式	1	1,420,442		
解析等調査	式	1	1,228,100	計画準備	1 式
				解析等調査	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	192,342	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,720,042		
その他原価	式	1	926,242		
一般管理費等	式	1	1,423,716		
解析等調査業務費	式	1	4,070,000		
調査業務価格	式	1	30,510,000		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災地質調査（その5）業務			業 種	地質調査
				項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳