

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 大川佐賀道路地質調査業務
履行場所	佐賀県佐賀市

2. 業務内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 履行期間	198 日間	自 令和 7年 6月 5日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明	本業務は、有明海沿岸道路事業の一環として、大川佐賀道路において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,744,529		
直接調査費	式	1	11,362,120		
機械ボーリング	式	1	6,083,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 79 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 49 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 109 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 83 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	504,300	固定式シワールサンプラー 11 本 ロータリー式三重管サンプラー 5 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,207,720	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度 大川佐賀道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粘性土・シルト 標準貫入試験	109	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	83	回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	8	回
				普通載荷	5	回
				土粒子の密度試験		
室内土質試験	式	1	2,191,380		54	試料
				含水比試験	54	試料
				粒度試験（ふるい分析）	49	試料
				粒度試験（沈降分析）	5	試料
				液性限界試験	54	試料
				塑性限界試験	54	試料
				湿潤密度試験	12	試料
				一軸圧縮試験	9	試料
				三軸圧縮試験（UU試験）	2	試料
				三軸圧縮試験（CD試験）	1	試料
				圧密試験（段階載荷）		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				9	試料
総合解析	式	1	203,520	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	162,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,382,409		
運搬費	式	1	39,110	運搬費	1 式
準備費	式	1	460,900	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	560,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	242,935	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	79,464	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,744,529		
間接費	式	1	8,335,471		
諸経費	式	1	8,335,471		
一般調査業務費	式	1	21,080,000		
解析等調査	式	1	1,305,074		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接業務費	式	1	1,305,074		
解析等調査	式	1	1,305,074	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,604,674		
その他原価	式	1	864,116		
一般管理費等	式	1	1,321,210		
解析等調査業務費	式	1	3,790,000		
調査業務価格	式	1	24,870,000		