

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 矢部川水系地質調査業務
履行場所	矢部川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	164 日間	自 令和 8年 7月15日	至 令和 8年12月25日
3) 設計説明	本業務は、矢部川水系において、河川整備事業の円滑な実施を図るため、事業実施の基礎資料となる地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 矢部川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	5,844,074		
直接調査費	式	1	5,352,180		
機械ボーリング	式	1	3,307,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 30 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 30 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 40 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,710,100	標準貫入試験 30 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 30 回 砂・砂質土 標準貫入試験 40 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 10 回 玉石混じり土砂 孔内載荷試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度 矢部川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					4 回
				普通載荷	
総合解析	式	1	206,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	121,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	491,894		
準備費	式	1	340,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
旅費交通費	式	1	114,365	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	37,409	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,844,074		
間接費	式	1	4,095,926		
諸経費	式	1	4,095,926		
一般調査業務費	式	1	9,940,000		
解析等調査	式	1	1,260,972		
直接業務費	式	1	1,260,972		
解析等調査	式	1	1,260,972	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和8年度 矢部川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					解析等調査 1 式
共通	式	1	193,600		
共通	式	1	193,600		
打合せ等	式	1	193,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,454,572		
その他原価	式	1	783,287		
一般管理費等	式	1	1,202,141		
解析等調査業務費	式	1	3,440,000		
調査業務価格	式	1	13,380,000		