

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度六角川水系地質調査業務
履行場所	佐賀県武雄市橘町片白地先外

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	192 日間	自 令和 8年 6月17日	至 令和 8年12月25日
3) 設計説明	本業務は、六角川流域水害対策計画に位置付けた河川整備の検討に必要な基礎資料を取得することを目的として、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度六角川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,318,265		
直接調査費	式	1	8,251,660		
機械ボーリング	式	1	3,487,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 72 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 42 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 18 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,680,840	標準貫入試験 72 回	
				粘性土・シルト 標準貫入試験 6 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 42 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 18 回	
室内土質試験	式	1	2,704,020	軟岩 土粒子の密度試験 66 試料	

積算内訳書

業務名	令和8年度六角川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の含水比試験	66 試料
				土の粒度試験（沈降分析）	66 試料
				土の液性限界試験	66 試料
				土の塑性限界試験	66 試料
				土の湿潤密度試験	66 試料
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	143,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2,066,605		
運搬費	式	1	928,320	運搬費	1 式
準備費	式	1	498,080	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	406,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	176,328	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	57,677	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度六角川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費		式	1	10,318,265	
間接費		式	1	6,881,735	
諸経費		式	1	6,881,735	
一般調査業務費		式	1	17,200,000	
解析等調査		式	1	1,305,700	
直接業務費		式	1	1,305,700	
解析等調査		式	1	1,305,700	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	313,800	
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,619,500	
その他原価		式	1	872,100	
一般管理費等		式	1	1,338,400	
解析等調査業務費		式	1	3,830,000	
調査業務価格		式	1	21,030,000	