

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査（その1）業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	187 日間	自 令和 8年 6月18日	至 令和 8年12月21日
3) 設計説明	本業務は、熊本河川国道事務所管内において、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	6,793,676		
直接調査費	式	1	5,799,090		
機械ボーリング	式	1	3,299,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 57 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 77 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	259,800	ロータリー式二重管サンプラー 6 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,146,190	標準貫入試験 77 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 20 回 軟岩	
室内試験（土質試験）	式	1	754,620	土粒子の密度試験 6 試料 土の含水比試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の粒度試験	6 試料
				土の液性限界試験	6 試料
				土の塑性限界試験	6 試料
				土の湿潤密度試験	6 試料
				土の圧密試験	6 試料
				土の三軸圧縮試験	6 試料
総合解析	式	1	206,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	125,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	994,586		
運搬費	式	1	125,600	運搬費	1 式
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	270,800	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	123,929	旅費交通費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	令和8年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
施工管理費	式	1	40,537	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,793,676		
間接費	式	1	4,696,324		
諸経費	式	1	4,696,324		
一般調査業務費	式	1	11,490,000		
解析等調査	式	1	1,359,772		
直接業務費	式	1	1,359,772		
解析等調査	式	1	1,359,772	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,572		
その他原価	式	1	901,218		
一般管理費等	式	1	1,385,210		
解析等調査業務費	式	1	3,960,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
調査業務価格		式	1	15,450,000	