この「業務設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．業務名

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務
履行場所	菊池川河川事務所管内

２．業務内容

１）発注年月　令和　8年 7月	７）施工県　熊本県
２）事務所名　菊池川河川事務所　管理課	８）地　区　菊池
３）業務番号　202689535002001	９）河川・路線
４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月　令和　8年 9月
５）変更回数	１１）労務費一括割増　0%
６）履行期間　147 日間　自　令和　8年10月 3日	１２）単価適用年月　令和　8年 9月
（当初）　至　令和　9年 2月26日	１３）歩掛適用年月　令和　8年 9月
（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費　円
	１５）前契約額　円
設計説明 本業務は、菊池川管内施設等の維持管理に関する測量設計を行うものである。	業務内容 別紙「数量総括表」のとおり

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名
河川整備事業費	河川維持修繕費	測量設計費	Ｒ７当初（未済）

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務	業 種 項 目	測量業務 基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		74,340			
基準点測量		式	1		74,340			
４級基準点測量		式	1		74,340			
４級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	2	37,170	74,340			単　1 号
地形測量		式	1		1,399,276			
現地測量		式	1		1,399,276			
現地測量		式	1		1,399,276			
現地測量（作業計画）		業務	1		40,400			内　1 号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km2)式	(0.069)1		1,358,876			内　2号
応用測量		式	1		3,390,535			
路線測量		式	1		3,227,245			
路線測量		式	1		3,227,245			
作業計画		業務	1		108,810			内　3号
現地踏査		km	1.37	153,500	210,295			単　2号
線形決定		km	1.37	280,600	384,422			単　3号
縦断測量		km	1.37	396,400	543,068			単　4号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断測量 菊池川38k000付近		km	1	1,425,000	1,425,000			単　5号
横断測量 迫間川0k200付近		km	0.2	1,567,000	313,400			単　6号
横断測量 迫間川4k000付近		km	0.17	1,425,000	242,250			単　7号
深浅測量		式	1		163,290			
河川深浅測量		式	1		163,290			
河川深浅測量		測線	3	54,430	163,290			単　8号
共通		式	1		267,150			
共通		式	1		267,150			

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	測量業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		267,150			
打合せ		式	1		267,150			内　4 号
直接経費		式	1		118,430			
直接経費		式	1		118,430			
旅費交通費		式	1		25,430			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		25,430			内　5 号
電子成果品作成費		式	1		93,000			
電子成果品作成費		式	1		93,000			内　6 号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	測量業務 直接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接測量費		式	1		5,249,731			
間接測量費		式	1		4,120,269			
諸経費		式	1		4,120,269			内　7 号
測量業務価格		式	1		9,370,000			
河道掘削設計		式	1		510,387			
河道掘削設計		式	1		510,387			
河道掘削設計		式	1		510,387			
河道掘削設計		(km)式	(1　)1		510,387			内　8 号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		2,695,759			
護岸設計		式	1		2,695,759			
護岸詳細設計		式	1		2,695,759			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(370)1		2,695,759			内 9 号
共通		式	1		596,660			
共通（設計業務）		式	1		596,660			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ		式	1		457,000			内 10 号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 11 号
直接経費		式	1		302,561			
直接経費		式	1		302,561			
旅費交通費		式	1		23,561			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		23,561			内 12 号
電子成果品作成費		式	1		279,000			
電子成果品作成費		式	1		279,000			内 13 号

設計内訳書

業務名	令和８年度菊池川水系測量及び設計外業務	業 種 項 目	設計業務 直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,105,367			
その他原価		式	1		2,013,960			
一般管理費等		式	1		3,290,673			
業務価格		式	1		9,410,000			
業務価格		式	1		18,780,000			
消費税相当額		式	1		1,878,000			
業務委託料		式	1		20,658,000			

１　次　内　訳　書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	現地測量（作業計画）						

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,400	内　　14 号
計						40,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号 現地測量

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.069)1		32,928	内 15 号
	細部測量		(km2)式	(0.069)1		1,017,994	内 16 号
	数値編集		(km2)式	(0.069)1		198,475	内 17 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.069)1		109,479	内 18 号
計						1,358,876	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号 作業計画

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,810	内 19 号
計						108,810	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号 打合せ

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		267,150	内 20 号
計						267,150	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　5 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,541,199	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		25,430	直人費×0.0056
計						25,430	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,541,199	
	電子成果品作成費		式	1		93,000	2.3×直人費(千円)^0.44 （千円未満切り捨て）
計						93,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　7 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		5,249,731	成果検定費を除く
	諸経費率		%	78.6			
諸経費			式	1		4,126,288	直接測量費×諸経費率
調整額						-6,019	
計						4,120,269	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　8 号	河道掘削設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河道掘削設計		km	1	510,387	510,387	単　34 号
計						510,387	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　9 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(370　)1		169,270	内　21 号
	現地踏査 片側		(m)式	(370　)1		214,924	内　22 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(370　)1		163,217	内　23 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(370　)1		179,553	内　24 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(370　)1		112,602	内　25 号
	施工計画 片側		(m)式	(370　)1		311,775	内　26 号
	仮設計画 片側		(m)式	(370　)1		179,553	内　27 号
	図面作成 片側		(m)式	(370　)1		610,787	内　28 号
	数量計算 片側		(m)式	(370　)1		262,765	内　29 号
	照査 片側		(m)式	(370　)1		276,389	内　30 号
	報告書作成 片側		(m)式	(370　)1		214,924	内　31 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						2,695,759	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内 32 号
計						457,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 33 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3,739,945	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		23,561	直人費×0.0063
計						23,561	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3,739,945	
	電子成果品作成費		式	1		279,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						279,000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,400	
	測量主任技師 内業		人	0.2	61,000	12,200	
	測量技師 内業		人	0.3	52,700	15,810	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,300	12,390	
変化率				1		40,400	対象額：40,400
計						40,400	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		28,937	
	測量主任技師 内業		人	0.234	61,000	14,274	
	測量技師 内業		人	0.156	52,700	8,221	
	測量技師補 内業		人	0.156	41,300	6,442	
機械経費			式	1		1,736	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		144	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		578	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,533	精度管理費係数 0.050
変化率				1		32,928	対象額：32,928
計						32,928	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		894,549	
	測量技師 外業		人	4.758	52,700	250,746	
	測量技師補 外業		人	7.332	41,300	302,811	
	測量技師補 内業		人	2.418	41,300	99,863	
	測量助手 外業		人	6.396	37,700	241,129	
機械経費			式	1		53,672	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		4,472	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		17,890	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		47,411	精度管理費係数 0.050
変化率				1		1,017,994	対象額：1,017,994
計						1,017,994	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174,408	
	測量技師 内業		人	1.17	52,700	61,659	
	測量技師補 内業		人	2.73	41,300	112,749	
機械経費			式	1		10,464	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		872	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		3,488	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		9,243	精度管理費係数 0.050
変化率				1		198,475	対象額：198,475
計						198,475	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96,204	
	測量技師 内業		人	1.092	52,700	57,548	
	測量技師補 内業		人	0.936	41,300	38,656	
機械経費			式	1		5,772	直接人件費の 6 %
通信運搬費等			式	1		481	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,924	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		5,098	精度管理費係数 0.050
変化率				1		109,479	対象額：109,479
計						109,479	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,810	
	測量主任技師 内業		人	0.6	61,000	36,600	
	測量技師 内業		人	0.9	52,700	47,430	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,300	24,780	
計						108,810	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		267,150	
	測量主任技師		人	2.5	61,000	152,500	
	測量技師		人	1	52,700	52,700	
	測量技師補		人	1.5	41,300	61,950	
計						267,150	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		165,951	
	主任技師		人	0.715	70,900	50,693	
	技師（A）		人	0.715	62,600	44,759	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
直接経費			式	1		3,319	
	電子計算機使用料		式	1		3,319	直接人件費の 2 %
計						169,270	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210,710	
	主任技師		人	0.715	70,900	50,693	
	技師（A）		人	1.43	62,600	89,518	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
直接経費			式	1		4,214	
	電子計算機使用料		式	1		4,214	直接人件費の 2 %
計						214,924	

国土交通省 九州地方整備局

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		160,017	
	技師（A）		人	1.43	62,600	89,518	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
直接経費			式	1		3,200	
	電子計算機使用料		式	1		3,200	直接人件費の 2 %
計						163,217	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,033	
	技師（A）		人	0.715	62,600	44,759	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
	技師（C）		人	1.43	42,500	60,775	
直接経費			式	1		3,520	
	電子計算機使用料		式	1		3,520	直接人件費の 2 %
計						179,553	

国土交通省 九州地方整備局

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		110,395	
	技師（A）		人	0.715	62,600	44,759	
	技師（B）		人	0.715	49,300	35,249	
	技師（C）		人	0.715	42,500	30,387	
直接経費			式	1		2,207	
	電子計算機使用料		式	1		2,207	直接人件費の 2 %
計						112,602	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		305,662	
	技師（A）		人	2.145	62,600	134,277	
	技師（B）		人	2.86	49,300	140,998	
	技師（C）		人	0.715	42,500	30,387	
直接経費			式	1		6,113	
	電子計算機使用料		式	1		6,113	直接人件費の 2 %
計						311,775	

国土交通省 九州地方整備局

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,033	
	技師（A）		人	0.715	62,600	44,759	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
	技師（C）		人	1.43	42,500	60,775	
直接経費			式	1		3,520	
	電子計算機使用料		式	1		3,520	直接人件費の 2 %
計						179,553	

護岸詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		598,811	
	技師（B）		人	2.145	49,300	105,748	
	技師（C）		人	3.575	42,500	151,937	
	技術員		人	9.295	36,700	341,126	
直接経費			式	1		11,976	
	電子計算機使用料		式	1		11,976	直接人件費の 2 %
計						610,787	

国土交通省 九州地方整備局

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		257,613	
	技師（B）		人	0.715	49,300	35,249	
	技師（C）		人	2.145	42,500	91,162	
	技術員		人	3.575	36,700	131,202	
直接経費			式	1		5,152	
	電子計算機使用料		式	1		5,152	直接人件費の 2 %
計						262,765	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		270,970	
	主任技師		人	0.715	70,900	50,693	
	技師（A）		人	0.715	62,600	44,759	
	技師（B）		人	2.574	49,300	126,898	
	技師（C）		人	1.144	42,500	48,620	
直接経費			式	1		5,419	
	電子計算機使用料		式	1		5,419	直接人件費の 2 %
計						276,389	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210,710	
	主任技師		人	0.715	70,900	50,693	
	技師（A）		人	1.43	62,600	89,518	
	技師（B）		人	1.43	49,300	70,499	
直接経費			式	1		4,214	
	電子計算機使用料		式	1		4,214	直接人件費の 2 %
計						214,924	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457,000	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師（A）		人	2.5	62,600	156,500	
	技師（B）		人	2.5	49,300	123,250	
計						457,000	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師（C）		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	37,170
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,464	3,464	単 9 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,350	10,350	単 10 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,690	15,690	単 11 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,668	7,668	単 12 号	
計						37,172		
単価						37,170	円／点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	153,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	153,500	153,500	単 13 号	
計						153,500		
単価						153,500	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	線形決定		単位	km	数量	1	単価	280,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ＩＰ図上決定		km	1	83,330	83,330	単 14 号	
	計算		km	1	65,070	65,070	単 15 号	
	線形図作成		km	1	63,780	63,780	単 16 号	
	点検整理		km	1	68,450	68,450	単 17 号	
計						280,630		
単価						280,600	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	396,400

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測		km	1	243,500	243,500	単 18 号
	縦断面図作成		km	1	92,750	92,750	単 19 号
	点検整理		km	1	60,210	60,210	単 20 号
計						396,460	
単価						396,400	円／km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,425,000

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測		km	1	961,700	961,700	単 21 号
	横断面図作成		km	1	308,200	308,200	単 22 号
	点検整理		km	1	155,600	155,600	単 23 号
計						1,425,500	
単価						1,425,000	円／km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,567,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	1,057,000	1,057,000	単 24 号	
	横断面図作成		km	1	339,000	339,000	単 25 号	
	点検整理		km	1	171,100	171,100	単 26 号	
計						1,567,100		
単価						1,567,000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,425,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	961,700	961,700	単 27 号	
	横断面図作成		km	1	308,200	308,200	単 28 号	
	点検整理		km	1	155,600	155,600	単 29 号	
計						1,425,500		
単価						1,425,000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	河川深浅測量		単位	測線	数量	1	単価	54,430

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		測線	1	2,497	2,497	単　30 号
	観測		測線	1	25,050	25,050	単　31 号
	横断面図作成		測線	1	14,590	14,590	単　32 号
	点検整理		測線	1	12,300	12,300	単　33 号
計						54,437	
単価						54,430	円／測線

4級基準点測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	3,464

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		103,850	
	測量主任技師 内業		人	0.5	61,000	30,500	
	測量技師 内業		人	1	52,700	52,700	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,300	20,650	
機械経費			式	1		3,115	直接人件費の 3 %
通信運搬費等			式	1		2,596	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,077	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		9,626	精度管理費係数 0.090
変化率				1		121,264	対象額：121,264
計						121,264	
単価						3,464	円／点

4級基準点測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	10,350
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		310,400		
	測量技師 外業		人	2.5	52,700	131,750		
	測量技師補 外業		人	2.5	41,300	103,250		
	測量助手 外業		人	2	37,700	75,400		
機械経費			式	1		9,312	直接人件費の 3 %	
通信運搬費等			式	1		7,760	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,208	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		28,774	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		362,454	対象額：362,454	
計						362,454		
単価						10,350	円／点	

4級基準点測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	15,690
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		470,500		
	測量技師 外業		人	3	52,700	158,100		
	測量技師補 外業		人	3	41,300	123,900		
	測量助手 外業		人	5	37,700	188,500		
機械経費			式	1		14,115	直接人件費の 3 %	
通信運搬費等			式	1		11,762	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		9,410	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		43,615	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		549,402	対象額：549,402	
計						549,402		
単価						15,690	円／点	

4級基準点測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量	35	単価	7,668
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		229,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	61,000	30,500		
	測量技師 内業		人	1.5	52,700	79,050		
	測量技師補 内業		人	2	41,300	82,600		
	測量助手 内業		人	1	37,700	37,700		
機械経費			式	1		6,895	直接人件費の 3 %	
通信運搬費等			式	1		5,746	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		4,597	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		21,307	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		268,395	対象額：268,395	
計						268,395		

4級基準点測量

2 次 単 価 表

単価適用年月 2026.09
歩掛適用年月 2026.09
労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号 | 計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない | | 単位 | 点 | 数量 | 35 | 単価 | 7,668

項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要

単価						7,668	円／点

国土交通省 九州地方整備局

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	153,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		142,140		
	測量技師 外業		人	1.6	52,700	84,320		
	測量技師補 外業		人	1.4	41,300	57,820		
機械経費			式	1		2,132	直接人件費の 1.5 %	
材料費			式	1		9,239	直接人件費の 6.5 %	
変化率				1		153,511	対象額：153,511	
計						153,511		
単価						153,500	円／km	

線形決定

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	ＩＰ図上決定		単位	km	数量	1	単価	83,330
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73,680		
	測量主任技師 内業		人	0.4	61,000	24,400		
	測量技師 内業		人	0.7	52,700	36,890		
	測量技師補 内業		人	0.3	41,300	12,390		
機械経費			式	1		736	直接人件費の 1 %	
材料費			式	1		1,473	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		7,441	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		83,330	対象額：83,330	
計						83,330		
単価						83,330	円／km	

線形決定

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	計算		単位	km	数量	1	単価	65,070
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57,540		
	測量技師 内業		人	0.7	52,700	36,890		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,300	20,650		
機械経費			式	1		575	直接人件費の 1 %	
材料費			式	1		1,150	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		5,811	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		65,076	対象額：65,076	
計						65,076		
単価						65,070	円／km	

線形決定

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	線形図作成		単位	km	数量	1	単価	63,780
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56,400		
	測量技師 内業		人	0.6	52,700	31,620		
	測量技師補 内業		人	0.6	41,300	24,780		
機械経費			式	1		564	直接人件費の 1 %	
材料費			式	1		1,128	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		5,696	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		63,788	対象額：63,788	
計						63,788		
単価						63,780	円／km	

線形決定

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	68,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60,530		
	測量技師 内業		人	0.6	52,700	31,620		
	測量技師補 内業		人	0.7	41,300	28,910		
機械経費			式	1		605	直接人件費の 1 %	
材料費			式	1		1,210	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		6,113	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		68,458	対象額：68,458	
計						68,458		
単価						68,450	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	観測		単位	km	数量	1	単価	243,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		211,440		
	測量技師 外業		人	1.6	52,700	84,320		
	測量技師補 外業		人	1.8	41,300	74,340		
	測量助手 外業		人	1.4	37,700	52,780		
機械経費			式	1		4,228	直接人件費の 2 %	
材料費			式	1		6,343	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		21,566	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		243,577	対象額：243,577	
計						243,577		
単価						243,500	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価	92,750

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,520	
	測量技師 内業		人	0.7	52,700	36,890	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,300	24,780	
	測量助手 内業		人	0.5	37,700	18,850	
機械経費			式	1		1,610	直接人件費の 2 %
材料費			式	1		2,415	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,213	精度管理費係数 0.100
変化率				1		92,758	対象額：92,758
計						92,758	
単価						92,750	円／km

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	60,210

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52,270	
	測量技師 内業		人	0.6	52,700	31,620	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,300	20,650	
機械経費			式	1		1,045	直接人件費の 2 %
材料費			式	1		1,568	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,331	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,214	対象額：60,214
計						60,214	
単価						60,210	円／km

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	観測		単位	km	数量	1	単価	961,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		834,450		
	測量技師 外業		人	6.4	52,700	337,280		
	測量技師補 外業		人	7.2	41,300	297,360		
	測量助手 外業		人	5.3	37,700	199,810		
機械経費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		85,531	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		961,703	対象額：961,703	
計						961,703		
単価						961,700	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	308,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		267,480		
	測量技師 内業		人	2.2	52,700	115,940		
	測量技師補 内業		人	2.3	41,300	94,990		
	測量助手 内業		人	1.5	37,700	56,550		
機械経費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		27,416	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		308,270	対象額：308,270	
計						308,270		
単価						308,200	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	155,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135,020		
	測量技師 内業		人	1.7	52,700	89,590		
	測量技師補 内業		人	1.1	41,300	45,430		
機械経費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		13,839	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		155,609	対象額：155,609	
計						155,609		
単価						155,600	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	観測		単位	km	数量	1	単価	1,057,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		834,450		
	測量技師 外業		人	6.4	52,700	337,280		
	測量技師補 外業		人	7.2	41,300	297,360		
	測量助手 外業		人	5.3	37,700	199,810		
機械経費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		85,531	精度管理費係数 0.100	
変化率				1.1		1,057,873	対象額：961,703	
計						1,057,873		
単価						1,057,000	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	339,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		267,480		
	測量技師 内業		人	2.2	52,700	115,940		
	測量技師補 内業		人	2.3	41,300	94,990		
	測量助手 内業		人	1.5	37,700	56,550		
機械経費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		27,416	精度管理費係数 0.100	
変化率				1.1		339,097	対象額：308,270	
計						339,097		
単価						339,000	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	171,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135,020		
	測量技師 内業		人	1.7	52,700	89,590		
	測量技師補 内業		人	1.1	41,300	45,430		
機械経費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		13,839	精度管理費係数 0.100	
変化率				1.1		171,169	対象額：155,609	
計						171,169		
単価						171,100	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	観測		単位	km	数量	1	単価	961,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		834,450		
	測量技師 外業		人	6.4	52,700	337,280		
	測量技師補 外業		人	7.2	41,300	297,360		
	測量助手 外業		人	5.3	37,700	199,810		
機械経費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		20,861	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		85,531	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		961,703	対象額：961,703	
計						961,703		
単価						961,700	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	308,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		267,480		
	測量技師 内業		人	2.2	52,700	115,940		
	測量技師補 内業		人	2.3	41,300	94,990		
	測量助手 内業		人	1.5	37,700	56,550		
機械経費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,687	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		27,416	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		308,270	対象額：308,270	
計						308,270		
単価						308,200	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	155,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135,020		
	測量技師 内業		人	1.7	52,700	89,590		
	測量技師補 内業		人	1.1	41,300	45,430		
機械経費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,375	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		13,839	精度管理費係数 0.100	
変化率				1		155,609	対象額：155,609	
計						155,609		
単価						155,600	円／km	

河川深浅測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	現地踏査		単位	測線	数量	10	単価	2,497
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		26,340		
	測量技師 外業		人	0.2	52,700	10,540		
	測量技師補 外業		人	0.2	41,300	8,260		
	測量助手 外業		人	0.2	37,700	7,540		
機械経費			式	1		658	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		658	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		2,429	精度管理費係数 0.090	
変化率				0.83		24,970	対象額：30,085	
計						24,970		
単価						2,497	円／測線	

河川深浅測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	観測		単位	測線	数量	10	単価	25,050
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		264,290		
	測量技師 外業		人	1.3	52,700	68,510		
	測量技師補 外業		人	1.3	41,300	53,690		
	測量助手 外業		人	1.3	37,700	49,010		
	測量補助員 外業		人	1.3	29,600	38,480		
	測量船操縦士 外業		人	1.3	42,000	54,600		
機械経費			式	1		6,607	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,607	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		24,380	精度管理費係数 0.090	
変化率				0.83		250,563	対象額：301,884	
計						250,563		

河川深浅測量

2 次 単 価 表

単価適用年月 2026.09
歩掛適用年月 2026.09
労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	観測		単位	測線	数量	10	単価	25,050
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						25,050	円／測線	

河川深浅測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	横断面図作成		単位	測線	数量	10	単価	14,590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		153,900		
	測量技師 内業		人	0.9	52,700	47,430		
	測量技師補 内業		人	1.3	41,300	53,690		
	測量助手 内業		人	1.4	37,700	52,780		
機械経費			式	1		3,847	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,847	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		14,197	精度管理費係数 0.090	
変化率				0.83		145,906	対象額：175,791	
計						145,906		
単価						14,590	円／測線	

河川深浅測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	点検整理		単位	測線	数量	10	単価	12,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		129,760		
	測量主任技師 内業		人	0.4	61,000	24,400		
	測量技師 内業		人	0.8	52,700	42,160		
	測量技師補 内業		人	0.8	41,300	33,040		
	測量助手 内業		人	0.8	37,700	30,160		
機械経費			式	1		3,244	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		3,244	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		11,970	精度管理費係数 0.090	
変化率				0.83		123,020	対象額：148,218	
計						123,020		
単価						12,300	円／測線	

河道掘削設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	河道掘削設計		単位	km	数量	1	単価	510,387
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		500,380		
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450		
	技師（A）		人	1	62,600	62,600		
	技師（B）		人	3.6	49,300	177,480		
	技師（C）		人	2.7	42,500	114,750		
	技術員		人	3	36,700	110,100		
直接経費			式	1		10,007		
	電子計算機使用料		式	1		10,007	直接人件費の 2 %	
計						510,387		
単価						510,387	円／km	

国土交通省 九州地方整備局

直接人件費一覧表（測量業務）

項 目	名称・規格		数 量	単 価	合 計	技術経費率
４級基準点測量	測量主任技師	内業	0.057142	61,000	63,680	
	測量技師	内業	0.457143	52,700		
４級基準点測量	測量技師補	内業	0.457143	41,300		
	測量助手	外業	0.457143	37,700		
現地測量	測量主任技師	内業	0.2	61,000	40,400	
	測量技師	内業	0.3	52,700		
現地測量（作業計画）	測量技師補	内業	0.3	41,300		
	測量主任技師	内業	0.234	61,000	1,194,098	
	測量技師	内業	7.176	52,700		
現地測量	測量技師補	内業	13.572	41,300		
	測量助手	外業	6.396	37,700		
路線測量	測量主任技師	内業	0.6	61,000	108,810	
	測量技師	内業	0.9	52,700		
作業計画	測量技師補	内業	0.6	41,300		
	測量技師	外業	2.192	52,700	194,677	
	測量技師補	外業	1.918	41,300		
現地踏査						
	測量主任技師	内業	0.548	61,000	339,897	
	測量技師	内業	3.562	52,700		
線形決定	測量技師補	内業	2.877	41,300		
	測量技師	外業	3.973	52,700	471,417	
	測量技師補	外業	3.973	41,300		
縦断測量	測量助手	外業	2.603	37,700		

※適用する技術経費率は、支配的な工種の率とする。

上段：参考数量　　下段：内訳書合計金額

国土交通省 九州地方整備局

直接人件費一覧表（測量業務）

項　目	名称・規格		数　量	単　価	合　計	技術経費率
路線測量	測量技師	外業	10.3	52,700	1,236,000	
	測量技師補	外業	10.6	41,300		
横断測量	測量助手	外業	6.8	37,700		
	測量技師	外業	2.266	52,700	272,000	
	測量技師補	外業	2.332	41,300		
横断測量	測量助手	外業	1.496	37,700		
	測量技師	外業	1.751	52,700	210,120	
	測量技師補	外業	1.802	41,300		
横断測量	測量助手	外業	1.156	37,700		
河川深浅測量	測量主任技師	内業	0.0996	61,000	142,950	
	測量技師	外業	0.7968	52,700		
河川深浅測量	測量技師補	外業	0.8964	41,300		
	測量助手	外業	0.9213	37,700		
	測量補助員	外業	0.3237	29,600		
	測量船操縦士	外業	0.3237	42,000		
打合せ等	測量主任技師		2.5	61,000	267,150	
	測量技師		1	52,700		
打合せ	測量技師補		1.5	41,300		
合　計	測量主任技師	内業	4.238742	61,000	4,541,199	
	測量技師	内業	34.673943	52,700		
	測量技師補	内業	40.827543	41,300		
	測量助手	外業	19.829443	37,700		
	測量補助員	外業	0.3237	29,600		
	測量船操縦士	外業	0.3237	42,000		

※適用する技術経費率は、支配的な工種の率とする。

上段：参考数量　　下段：内訳書合計金額

国土交通省　九州地方整備局

直接人件費一覧表（設計業務）

項　目	名称・規格	数　量	単　価	合　計	
河道掘削設計	主任技師	0.5	70,900	500,380	
	技師（A）	1	62,600		
河道掘削設計	技師（B）	3.6	49,300		
	技師（C）	2.7	42,500		
	技術員	3	36,700		
護岸詳細設計	主任技師	2.86	70,900	2,642,905	
	技師（A）	10.01	62,600		
護岸詳細設計	技師（B）	17.589	49,300		
	技師（C）	11.154	42,500		
	技術員	12.87	36,700		
打合せ等	主任技師	2.5	70,900	457,000	
	技師（A）	2.5	62,600		
打合せ	技師（B）	2.5	49,300		
公開成果品作成	技師（C）	1.3	42,500	139,660	
	技術員	2.3	36,700		
公開成果品作成					
合　計	主任技師	5.86	70,900	3,739,945	
	技師（A）	13.51	62,600		
	技師（B）	23.689	49,300		
	技師（C）	15.154	42,500		
	技術員	18.17	36,700		

国土交通省　九州地方整備局