積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度　蘇陽五ヶ瀬道路東杉の谷橋地質調査業務
履行場所	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所

２．業務内容

１）事務所名　　延岡河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　189 日間　　自　令和　8年 6月23日

至　令和　8年12月28日

３）設計説明

本業務は、蘇陽五ヶ瀬道路において橋梁詳細設計に必要となる地質調査を実施する業務である。

４）業務内容

積算内訳書

業務名	令和８年度　蘇陽五ヶ瀬道路東杉の谷橋地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	9,812,219	
直接調査費	式	1	6,075,380	
機械ボーリング	式	1	3,502,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング)　2　m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング)　8　m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)　6　m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)　24　m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)　60　m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	59,000	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ　2　本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,701,620	標準貫入試験　6　回 粘性土・シルト 標準貫入試験　24　回 礫混じり土砂 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	令和８年度　蘇陽五ヶ瀬道路東杉の谷橋地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				60 回 軟岩 孔内載荷試験 1 回 高圧載荷
室内土質試験	式	1	216,480	土粒子の密度試験 6 試料 土の含水比試験 6 試料 土の粒度試験 6 試料 土の液性限界試験 6 試料 土の塑性限界試験 6 試料
室内岩質試験	式	1	125,160	試料作成（軟岩） 6 個 圧縮強度試験 6 個
総合解析	式	1	331,520	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	127,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費	式	1	3,736,839	
運搬費	式	1	1,951,000	運搬費 1 式
準備費	式	1	515,640	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞

積算内訳書

業務名	令和８年度　蘇陽五ヶ瀬道路東杉の谷橋地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	1,098,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	129,756	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	42,443	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,812,219	
間接費	式	1	6,567,781	
諸経費	式	1	6,567,781	
一般調査業務費	式	1	16,380,000	
解析等調査	式	1	1,704,068	
直接業務費	式	1	1,704,068	
解析等調査	式	1	1,704,068	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,017,868	

積算内訳書

業務名	令和８年度　蘇陽五ヶ瀬道路東杉の谷橋地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	直接原価（その他原価除く）

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	1,086,621	
一般管理費等	式	1	1,665,511	
解析等調査業務費	式	1	4,770,000	
調査業務価格	式	1	21,150,000	