

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 牛根境防災 5 号橋外地質調査業務
履行場所	鹿児島県垂水市牛根境、霧島市福山町福山地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	107 日間	自 令和 8年 6月16日	至 令和 8年 9月30日
3) 設計説明	本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道 2 2 0 号牛根境防災において、5 号橋詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 8 牛根境防災 5 号橋外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,465,005		
直接調査費	式	1	6,838,060		
機械ボーリング	式	1	4,192,620	土質ボーリング(オールコアボーリング) 2.4 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 52.8 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 17.5 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 22.3 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,975,240	標準貫入試験 2 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 3 回 砂・砂質土 標準貫入試験 53 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	R 8 牛根境防災 5 号橋外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	18 回
				軟岩 孔内載荷試験	23 回
				普通載荷	4 回
室内土質試験	式	1	163, 880	土粒子の密度試験	4 試料
				土の含水比試験	4 試料
				土の湿潤密度試験	4 試料
				土の粒度試験	4 試料
				土の液性限界試験	4 試料
				土の塑性限界試験	4 試料
					4 試料
室内岩石試験	式	1	123, 400	試料作成費	4 個
				圧縮強度試験	4 個
				超音波試験	4 個
				密度試験	4 個
					4 個
総合解析	式	1	241, 920	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	133, 000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 牛根境防災 5 号橋外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,626,945		
運搬費	式	1	55,252	運搬費	1 式
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	944,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	146,163	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	47,810	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,465,005		
間接費	式	1	5,744,995		
諸経費	式	1	5,744,995		
一般調査業務費	式	1	14,210,000		
解析等調査	式	1	1,661,086		
直接業務費	式	1	1,661,086		
解析等調査	式	1	1,459,628	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	R 8 牛根境防災 5 号橋外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				解析等調査	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	201, 458	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
共通	式	1	313, 800		
共通	式	1	313, 800		
打合せ等	式	1	313, 800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1, 974, 886		
その他原価	式	1	1, 063, 476		
一般管理費等	式	1	1, 631, 638		
解析等調査業務費	式	1	4, 670, 000		
調査業務価格	式	1	18, 880, 000		