

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事
工事地名	佐賀県佐賀市富士町畑瀬外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	44,617,651																									
河川土工	式	1	574,098																									
掘削工	式	1	248,038	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">110</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 片切掘削；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>残土受入れ地での処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	110	m3	土砂 片切掘削；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	1	式	残土受入れ地での処理；			積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；		
掘削	110	m3																										
土砂 片切掘削；																												
土砂等運搬	1	式																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
整地	1	式																										
残土受入れ地での処理；																												
積込(ルース)	1	式																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
盛土工	式	1	197,980	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	100	m3	2.5m以上4.0m未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；								
路体(築堤)盛土	100	m3																										
2.5m以上4.0m未満；																												
土砂等運搬	1	式																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
積込(ルース)	1	式																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
法面整形工	式	1	128,080	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無 現場制約無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(切土部)	100	m2	現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；			法面整形(盛土部)	100	m2	法面締固め無 現場制約無；														
法面整形(切土部)	100	m2																										
現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；																												
法面整形(盛土部)	100	m2																										
法面締固め無 現場制約無；																												
除草工	式	1	351,600																									
堤防除草工	式	1	351,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">堤防除草(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	堤防除草(複合)	5,000	m2	運搬(堤防除草)	5,000	m2																		
堤防除草(複合)	5,000	m2																										
運搬(堤防除草)	5,000	m2																										
堤防養生工	式	1	334,660																									
伐木除根工	式	1	334,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木(密)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>伐木・伐竹(複合)</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>伐竹；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合)	500	m2	伐木(密)；			伐木伐竹運搬	500	m2	伐木・伐竹(複合)	500	m2	伐竹；			伐木伐竹運搬	500	m2						
伐木・伐竹(複合)	500	m2																										
伐木(密)；																												
伐木伐竹運搬	500	m2																										
伐木・伐竹(複合)	500	m2																										
伐竹；																												
伐木伐竹運搬	500	m2																										

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め工	式	1	274,100		
捨石工	式	1	274,100	捨石 表面均し	100 m3 100 m2
構造物補修工	式	1	423,160		
ひび割れ補修工	式	1	423,160	コンクリートはつり 平均はつり厚 2cm; 足場	10 m2 1 式
付属物設置工	式	1	225,000		
付属物設置工	式	1	225,000	標識板 2.0m2未満;	1 枚
清掃工	式	1	18,807,900		
塵芥処理工	式	1	18,807,900	塵芥収集 作業船による収集; 堆積塵芥収集(機械処理) 運搬距離=3.0km以下; 堆積塵芥収集(機械処理) 運搬距離=6.5km以下;	500 m3 250 m3 250 m3
植栽維持工	式	1	3,743,405		
樹木・芝生管理工	式	1	3,743,405	張芝 張芝工 500m2以上; 抜根 抜根+集草+積込運搬; 防除 (高木1回目) 薬剤(カルス乳剤+アドマイヤーフロアブル+キノンドフロアブル) 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作; 防除 (高木2回目)	1,100 m2 2,000 m2 137 本 137 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				薬剤（カルシウム乳剤+キノドール） 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正無 未供； 防除 (高木3回目) 137 本
				薬剤（石灰硫黄合剤） 高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正無 未供用区間； 防除 (低木1回目) 100 本
				薬剤（カルシウム乳剤+7トマイヤーフロアール+キノドール） 低木樹高60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業； 防除 (低木2回目) 100 本
				薬剤（カルシウム乳剤+キノドール） 低木樹高60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正無 未供； 防除 (低木3回目) 100 本
				薬剤（カルシウム乳剤+7トマイヤーフロアール+キノドール） 低木樹高60cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業； 樹木施肥 (高木1回目) 137 本 肥料（マグアンプK）夏期；
				樹木施肥 (高木2回目) 137 本 肥料（鶏糞+油かす）冬期；
				樹木施肥 (低木1回目) 100 本 肥料（マグアンプK）夏期；
				樹木施肥 (低木2回目) 100 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				肥料(鶏糞+油かす)冬期；	
				樹木せん定 (夏期) 高木 樹高 400cm；	137 本
				樹木せん定 (冬期) 高木 樹高 400cm；	137 本
				樹木せん定 中・低木 樹高 100cm；	100 本
				除草 薬剤(芝1回目) 薬剤(シバゲンドF+アージラン液剤+サファクトWK)；	3,460 m2
				除草 薬剤(芝2回目) 薬剤(サイトロンミン液剤+サファクトWK)；	3,460 m2
				除草 薬剤(芝3回目) 薬剤(シバゲンドF+アージラン液剤+サファクトWK)；	3,460 m2
				寄植・芝施肥 (芝1回目) 肥料(パーデーターフ) 芝 1000m2以上 未供用区間；	3,460 m2
				寄植・芝施肥 (芝2回目) 肥料(パーデーターフ) 芝 1000m2以上 未供用区間；	3,460 m2
				寄植・芝施肥 (芝3回目) 肥料(パーデイグリーン) 芝 1000m2以上 未供用区間；	3,460 m2
				寄植・芝薬剤散布 薬剤(オクトラン粒剤) 芝 1000m2以上 未供用区間；	3,460 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	10,495,200	
応急処理作業工	式	1	10,495,200	応急処理 1 式
道路土工	式	1	8,552,460	
掘削工	式	1	8,345,100	掘削 5,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受け入れ地での処理;
路体盛土工	式	1	207,360	路体(築堤)盛土 900 m3 4.0m以上;
構造物撤去工	式	1	426,588	
構造物取壊し工	式	1	255,558	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工; 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破砕 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm;
運搬処理工	式	1	171,030	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋); 殻運搬 5 m3 アスファルト殻; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 10 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度嘉瀬川ダム管内維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 5 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	409,480	
汚濁防止工	式	1	117,480	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	292,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	44,617,651	
共通仮設費	式	1	3,203,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,203,000	
純工事費	式	1	47,820,651	
現場管理費	式	1	15,245,000	
工事原価	式	1	63,065,651	
一般管理費等	式	1	11,424,349	
工事価格	式	1	74,490,000	